

INFORME DE **CALIDAD DE VIDA** Cartagena 2024



SOCIOS Y ALIADOS:

Comité Directivo

- María Claudia Peñas – ANDI Seccional Bolívar
- Liliana Puello – Colectivo Traso
- Jaime Trucco – Comfenalco Cartagena
- Gerardo Araujo – El Universal
- Nicolás Pareja – El Universal
- Cristina Bustillo – Sociedad Portuaria Puerto Bahía
- Laura Román – Esenttia (Grupo Ecopetrol)
- Álvaro González – Fundación Santo Domingo
- Juan Pablo Vélez – Refinería de Cartagena (Grupo Ecopetrol)
- Alberto Riobó – Grupo Argos
- Andrea Piña – Cámara de Comercio de Cartagena
- Diana Dajer – Fundación Corona

Cartagena Cómo Vamos

- Eliana Salas Barón – Directora
- Dairo Trocha Guzmán – Coordinador Técnico
- María A. Romero Solano – Coordinadora de Comunicaciones
- Esteban Hernández Donado – Asistente Técnico
- Claudia Elles Vélez – Asistente de Comunicaciones

Comité Técnico ampliado

- Aaron Espinosa – Universidad Tecnológica de Bolívar
- Susana Garzón – Fundación Santo Domingo
- José Sáenz – Cámara de Comercio de Cartagena
- Amalia Eljaik – Colectivo Traso
- Kelly Meléndez – Sociedad Portuaria Puerto Bahía
- Wilfredo Mendoza – Esenttia (Grupo Ecopetrol)
- Alfredo Fortich – Refinería de Cartagena (Grupo Ecopetrol)
- Jaime Bonet Morón – Banco de la República
- Jaime de la Cruz – Círculo de Obreros

Opiniones expertas

- Anderson Domínguez – Corporación Universitaria Minuto de Dios
- Irvin Pérez – CAMACOL Bolívar
- Edilson Posada – COTELCO capítulo Cartagena y Bolívar

Agradecimientos

- SP Puerto Bahía – Diseño y diagramación
- María A. Romero Solano – Fotografía, diseño y diagramación
- Claudia Elles Vélez – Diseño y diagramación
- Humberto Ochoa, Joyce Triviño, El Universal, Colectivo Traso – Fotografías

Socios y aliados **estratégicos**

CARTAGENA
cómovamos  | **20** años 



EL UNIVERSAL

TRISO



Fundación corona

www.cartagenacomovamos.org

¿Quiénes Somos?

Somos un programa privado que desde el 2005 hace seguimiento y monitoreo a los cambios en la calidad de vida de los habitantes de Cartagena, a partir de indicadores objetivos y de percepción ciudadana.

Nuestro compromiso es contribuir con gobiernos más transparentes y una ciudadanía más informada, responsable y participativa.



Equipo **CCV**

CCV está integrado por un equipo profesional multidisciplinar, comprometido con la transformación de la calidad de vida de la ciudad y motivado por escribir la historia de Cartagena a través de los datos.



ELIANA SALAS

Directora de CCV



DAIRO TROCHA

Coordinador Técnico



MARÍA A. ROMERO

Coordinadora de Comunicaciones



ESTEBAN HERNÁNDEZ

Asistente Técnico



CLAUDIA ELLES

Asistente de Comunicaciones

Concepto **Calidad de vida**



Desde la **Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos**, se ha definido este modelo, como el nivel de acceso a los bienes y servicios que deben tener las personas para que se garantice el bienestar y las condiciones básicas de vida y desarrollo, tanto individual como colectivo, en un determinado territorio.

Consideraciones **iniciales**

- El informe se desarrolla sobre el primer año de gestión del alcalde Dumek Turbay, en un contexto marcado por la reactivación económica nacional luego del bajo crecimiento registrado en 2023.
- Muchas cifras presentadas para 2024 y una parte de 2025 son aún preliminares, pues el seguimiento busca anticipar tendencias y retos emergentes al cierre de la administración actual.
- Algunos indicadores analizados cuentan con series históricas amplias, en línea con los 20 años de trabajo de Cartagena Cómo Vamos, lo que permite observar la evolución de la calidad de vida en la ciudad a lo largo de dos décadas.
- La mayoría de los indicadores comparan datos de 2023 y 2024, para establecer una línea base y analizar el impacto de las primeras acciones del gobierno actual, en coherencia con la estructura y metas del Plan de Desarrollo.
- Siempre que la información lo permitió, los resultados de Cartagena se contrastan con el promedio nacional y con las principales ciudades capitales del país, facilitando así una lectura comparativa y territorialmente contextualizada.

Nota: Este enfoque busca ofrecer una visión dinámica, actualizada y rigurosa de la situación de la ciudad, informando tanto sobre avances como sobre desafíos en los distintos ámbitos de la calidad de vida.

CONTENIDO

Demografía (9)

Pobreza (21)

Activos de las personas (29)

- Educación (30)
- Salud (56)
- Empleo (83)
- Seguridad (103)

Hábitat (125)

- Vivienda (126)
- Servicios públicos (135)
- Movilidad (151)
- Ambiente (166)
- Espacio público e infraestructura (185)

Cultura y deporte (192)

- Cultura (193)
- Deporte (203)

Desarrollo económico (208)

- Economía (209)
- Dinámica empresarial (222)
- Turismo (233)

Gestión pública (244)

- Finanzas públicas (245)

Acceso a la información pública (264)

Semáforo de calidad de vida (265)



¡Navega con facilidad! Cuando veas este botón lo puedes presionar para regresar rápidamente a la tabla de contenido desde cualquier parte del documento



@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



DEMOGRAFÍA



Fotografía/Montaje: María
Alejandra Romero

www.cartagenacomovamos.org

Población **Total**

El ritmo de crecimiento poblacional es cada vez más lento. En los últimos 5 años pasamos de tasas por encima del 1% al 0,59%. Esto es consecuencia de muchos factores demográficos, como la caída de la natalidad, que están afectando a nivel mundial.

año

2020/21 1,43%

2021/22 1,07%

2022/23 0,85%

2023/24 0,72%

2024/25 0,59%

Tasa de crecimiento



Del total de personas en
Cartagena:




52%



48%

Las mujeres son mayoría por 4 puntos porcentuales, es decir, son casi 38 mil más que los hombres.



Para 2025, las proyecciones ajustadas del Censo DANE 2018, muestran a Cartagena con una población de aproximadamente **1.065.881 personas**.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Pirámide poblacional

Cartagena se transforma hacia una estructura poblacional

+ envejecida y con – peso de las nuevas generaciones.

Lo que plantea el desafío de adaptar las políticas sociales y económicas a una población cada vez menos joven.



De 1 p.p a 2 p.p* menos

La población menor de 19 años ha tenido una pérdida importante de peso como porcentaje de la población en comparación a 20 años atrás.


La pirámide muestra que la distribución entre hombres y mujeres es simétrica, aunque en los mayores de 75 años la proporción femenina es ligeramente superior. Esto es consistente con la mayor esperanza de vida de las mujeres.

La población se concentra en edades jóvenes y adultas, lo que puede favorecer el bono demográfico.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

*p.p: puntos porcentuales.

Índice de masculinidad




En Cartagena, por cada 100 mujeres, había aproximadamente 91 hombres en 2005 y actualmente hay 93 hombres en 2025. Aunque el índice ha crecido levemente en los últimos años, sigue siendo menor a 100, confirmando que la población femenina es mayor que la masculina en la ciudad.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

**Cartagena
tiene el
índice
más alto**

Estas diferencias pueden estar relacionadas con factores como migración, esperanza de vida y dinámicas socioeconómicas propias de cada ciudad.


Por ciudades principales, 2025



Cali y Medellín tienen los índices más bajos, esto implica una mayor diferencia entre la cantidad de mujeres y hombres en estas ciudades.

Bogotá y Barranquilla se encuentran en una posición intermedia, aún por debajo de 100, reflejando la tendencia nacional de mayor población femenina urbana.

Nacimientos



Entre 2005 y 2024, **se dieron 4.628 nacimientos menos**, lo que representa una reducción del 27%. Esto es una caída de la natalidad en casi la mitad, pues pasó de 19,4 a 11,8.


La caída más pronunciada se observa entre 2023 y 2024, con una disminución del 18% en los nacimientos. En cuanto a tasa, pasa de 14,5 a 11,8.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

**1,4 hijos
por
mujer**

Cartagena tiene la tasa más alta entre las grandes ciudades, pero está lejos del reemplazo generacional (2,1).

Tasa General de Fecundidad (TGF) por ciudades, 2024




Tan solo entre 2023 y 2024 se dieron **2.777 nacimientos menos.**

La caída en la natalidad confirma el proceso de transición demográfica, con menor fecundidad y posiblemente cambios en las dinámicas familiares y sociales de la ciudad.



Tasa de Fecundidad **Específica (TEFE)**

En los últimos 20 años, se ha visto una disminución generalizada de la fecundidad en todas las edades.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

**55%
menos**

En mujeres de 15 a 19 años, la TEFE pasó de 86,8 a 38,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres.

La Tasa Específica de Fecundidad (TEFE) mide el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres en un grupo de edad determinado.

En 2024, el grupo con mayor TEFE es el de 25 a 29 años (72,9), superando por ligera diferencia al grupo de 20-24 años (71,1).

Esto indica que la maternidad tiende a postergarse hacia edades ligeramente mayores y se ha reducido el embarazo adolescente.



Entre 2005 y 2024, la fecundidad disminuyó de manera significativa en todos los grupos de edad, siendo especialmente notoria entre adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, la TEFE de mujeres de 15 a 19 años cayó de 86,8 a 38,9 nacimientos por cada 1.000 mujeres, y en el grupo de 20 a 24 años bajó de 141,8 a 71,1, reflejando reducciones de más del 50% en ambos casos.

Este descenso generalizado no solo indica una menor incidencia de maternidad temprana, sino también un cambio en el momento de la maternidad. En 2024, el grupo con mayor fecundidad fue el de 25 a 29 años, desplazando al tradicional grupo de 20 a 24 años. Este fenómeno confirma una postergación de la maternidad.

La caída de la fecundidad adolescente es particularmente relevante desde la perspectiva de salud pública y equidad, ya que reduce riesgos sociales y económicos para madres jóvenes y sus hijos. Además, la baja fecundidad en los grupos de 30 años y más indica que la maternidad tardía sigue siendo poco frecuente en Cartagena.

Se puede decir entonces que la TEFE evidencia que Cartagena atraviesa una transición demográfica avanzada, con menos nacimientos en edades tempranas y una concentración de la maternidad en mujeres adultas jóvenes. Este cambio tendrá efectos duraderos en la estructura poblacional.

25 a 29 años
nuevo rango líder de
fecundidad.


En 2024, el grupo de 25 a 29 años se convirtió en el de mayor fecundidad en Cartagena, marcando un cambio en el patrón de maternidad de la ciudad.

Defunciones

Top 5 causas de defunciones

2005	2024
Enfermedades isquémicas del corazón 364 (11%)	Enfermedades isquémicas del corazón 781 (11%)
Enfermedades cerebrovasculares 293 (9%)	Enfermedades cerebrovasculares 430 (7%)
Agresiones (homicidios) 231 (7%)	Agresiones (homicidios) 372 (6%)
Diabetes mellitus 169 (5%)	Resto de enfermedades 303 (5%)
Infecciones respiratorias agudas 128 (4%)	Infecciones respiratorias agudas 271 (5%)

Si comparamos las principales causas de defunciones en Cartagena hace 20 años con las actuales, vemos ciertas similitudes: se mantienen 4 de las principales causas, con iguales proporciones, pero con una mayor cantidad de casos absolutos. Por ejemplo, las enfermedades isquémicas siguen siendo la principal causa: explicaban el 11% de las defunciones en 2005, ese mismo porcentaje se mantiene en 2024.




En las últimas dos décadas la tasa de mortalidad ha aumentado, pasando de 3,7 muertes por cada 100 mil personas en 2005 a 5,6 en 2024.

Si se comparan las defunciones en el último año, el incremento de las defunciones fue del 1% aproximadamente.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Dinámica demográfica

Histórico



Tienden a igualarse:

En 2024, Cartagena registró la menor diferencia entre nacimientos y defunciones en dos décadas, acercándose a un crecimiento poblacional nulo.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.


Entre 2005 y 2024, los nacimientos en Cartagena cayeron de 17.146 a 12.518: un 27%, mientras las defunciones aumentaron de 3.233 a 6.822, es decir 111%.

La brecha entre ambos indicadores se redujo drásticamente: el punto más alto fue en 2012 con 18 puntos y bajó a 6 en 2024, reflejo del menor crecimiento natural.

Esta tendencia demográfica donde la diferencia en nacimientos menos defunciones se reduce, es un fenómeno que anticipa retos para la sostenibilidad social y económica de la ciudad.

Envejecimiento y **dependencia**

Índice de envejecimiento




El índice de envejecimiento para Cartagena, calculado como el número de personas de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años, evidencia un cambio demográfico acelerado. En 2005, el índice era de 26% en general. Para 2025 se proyecta que este valor suba a 58% en total.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

La tasa de dependencia mide la proporción de personas menores de 15 años y mayores de 60 años respecto a la población en edad productiva, es decir, entre 15 a 59 años. En Cartagena, la tasa general de dependencia pasó de 59% en 2005 a 56% en 2025, con una ligera disminución tanto en hombres como en mujeres.

Tasa de dependencia



Más envejecimiento, con un poco menos de dependencia.

Cartagena redujo su tasa de dependencia a 56% en 2025, consolidando una oportunidad para aprovechar el bono demográfico y fortalecer su desarrollo.

Sin embargo, el índice de envejecimiento se duplicó en las últimas dos décadas.

DEMOGRAFÍA

- Cartagena evidencia una transición demográfica en marcha: la base de la pirámide poblacional se achica, mientras crecen los grupos de adultos mayores.
- El índice de envejecimiento aumentó a 58% en 2024. La relación es cada vez mayor entre adultos mayores (60+) y menores de 15 años, lo que anticipa crecientes retos en seguridad social y demanda de servicios de salud.
- La natalidad sigue descendiendo: el volumen de nacimientos anuales cayó un 27% en 2024, situando la tasa bruta de natalidad en 11,8, muy por debajo de registros históricos.
- Se mantiene una proporción mayoritaria de población en edades productivas (15-64 años), aunque la mediana de edad avanza y la estructura demográfica apunta a un bono demográfico en disminución.
- El grupo de jóvenes (15-29 años) representa una fracción significativa, pero comienza a disminuir su peso relativo, lo que impacta la demanda futura de educación, empleo joven e innovación social.
- La población menor de 15 años ha bajado a menos del 22%, cuando décadas atrás superaba el 35%, dando cuenta de un cambio estructural en la dinámica familiar y reproductiva.



DEMOGRAFÍA

- El descenso de la fecundidad a 1,4 hijos por mujeres durante su vida reproductiva y el aumento de la esperanza de vida han transformado la pirámide tradicional por una estructura más envejecida y rectangular, en línea con tendencias urbanas nacionales e internacionales.
- Se proyectan nuevos desafíos en la atención al adulto mayor, sostenibilidad de pensiones, y reorientación de políticas de cuidado, a medida que la proporción de mayores de 65 años se incrementa sistemáticamente.
- En las principales causas de defunción aparecen los homicidios (6% del total de defunciones), que se constituyen como un problema de salud pública que también impacta en el índice de masculinidad. En 2005, también aparecían en el top 5.





@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



20 años

POBREZA

*Datos de pobreza actualizados el 24 de julio de 2025 con ajustes para el 2023 realizados por DANE debido a identificación de problemas de sobrestimación en dicho año.




Fotografía: Joyce Triviño
Montaje: María Alejandra Romero

www.cartagenacomovamos.org




Ingreso per cápita de la unidad de gasto



En 2024, un cartagenero con ingresos mensuales inferiores a \$501.919 estaba en pobreza y por debajo de \$228.830 era considerado en pobreza extrema.



En 2024, el ingreso per cápita por hogar en Cartagena alcanzó \$1.030.238, con un crecimiento del 8% frente a 2023.



Cartagena mantiene una brecha significativa de ingresos frente a otras ciudades capitales, lo que limita el bienestar económico de su población y refleja desafíos estructurales en las condiciones de vida de los habitantes.



Pobreza moderada




Pese a una leve mejoría, con 14 mil personas que salieron de pobreza, Cartagena continúa como la ciudad principal con mayor incidencia de pobreza, mostrando rezagos estructurales en generación de ingresos sostenibles y reducción de desigualdades sociales.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE. El dato de 2023 fue reajustado por DANE debido a problemas de sobrestimación.


Pobreza extrema

13,2%

de los cartageneros vivía en condición de pobreza extrema en 2024. Aumentó de 1,2 p.p frente a 2023.



Por ciudades, 2024




En 2024, Cartagena fue la capital principal con mayor vulnerabilidad económica extrema del país, con cerca de 120 mil personas en pobreza monetaria extrema, evidenciando fallas en la superación de condiciones de indigencia y seguridad alimentaria de los habitantes.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE. El dato de 2023 fue reajustado por DANE debido a problemas de sobrestimación.



Pobreza monetaria

Histórico



Entre 2012 y 2019, Cartagena mostró una tendencia general a la reducción de la pobreza moderada y extrema. Sin embargo, la pandemia en 2020 revirtió estos avances, elevando la pobreza moderada a 50,1% y la extrema a 18,3%, los niveles más altos de la serie histórica.

Desde 2021 la pobreza moderada ha disminuido gradualmente, pasando de 42,5% a 41,1% en 2024. La pobreza extrema pasó de 14,4 a 13,2 entre 2023 y 2024.

La reducción de la pobreza moderada tras la pandemia contrasta con el aumento sostenido de la pobreza extrema, indicando que la recuperación económica no ha alcanzado a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE. El dato de 2023 fue reajustado por DANE debido a problemas de sobrestimación.



Gini en los ingresos




0 Igualdad perfecta – 1 Desigualdad perfecta




En 2024, Cartagena registró un coeficiente de Gini de 0,525, mostrando una reducción frente a 2022, pero manteniéndose como una de las ciudades con mayor desigualdad en el país, solo superada por Bogotá.

Por ciudades, 2024



A pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la desigualdad mediante subsidios y transferencias condicionadas, **en Cartagena persisten barreras estructurales relacionadas con el acceso desigual a empleo de calidad, educación y servicios básicos.**


Clases sociales



La estructura social de Cartagena está altamente concentrada en población pobre o vulnerable, con una baja participación de sectores medios y altos respecto a otras ciudades.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Además, la clase media de la ciudad es considerablemente más reducida, lo que evidencia limitaciones en la movilidad social y sostenibilidad económica de los hogares.



Políticas de transferencia monetaria y subsidios han logrado contener el crecimiento de la pobreza, pero no han sido suficientes para fortalecer la clase media ni reducir las condiciones de vulnerabilidad estructural.

POBREZA

- Cartagena continúa siendo una de las ciudades con menor ingreso per cápita por hogar entre las principales ciudades del país, reflejando rezagos estructurales en productividad y empleo formal.
- Aunque la pobreza moderada se redujo ligeramente en 2024, sigue siendo la más alta entre las ciudades principales, lo que evidencia desafíos persistentes en inclusión social y económica.
- La pobreza extrema aumentó por tercer año consecutivo, consolidando a Cartagena como la ciudad con mayor incidencia de pobreza extrema en el país.
- La desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, permanece elevada siendo la ciudad principal con mayor desigualdad, mostrando que el crecimiento económico reciente no ha sido equitativo.
- La estructura social sigue siendo frágil, con más del 67% de la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y una clase media aún reducida frente a otras ciudades principales.
- Las políticas para reducir la pobreza y la desigualdad han sido insuficientes frente a problemáticas estructurales.




Activos de las personas

CARTAGENA  **cómovamos** |  20 años

EDUCACIÓN



SALUD



EMPLEO



SEGURIDAD




EDUCACIÓN

Activos de las personas




Población **matriculada**

Entre 2023 y 2024, la matrícula escolar en Cartagena **disminuyó en 2.440 estudiantes**, es decir, un 0,9% menos, lo que puede estar explicado por factores como la transición demográfica y el efecto migratorio.



En el último año, la matrícula escolar en Cartagena disminuyó tanto en mujeres como en hombres, con una reducción más marcada en la población masculina.




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.



Población matriculada

Por sector




El 76% de la matrícula está en las instituciones oficiales (IEO). Aun así, la disminución entre 2023 y 2024 se dio en ambos sectores: el oficial perdió cerca de 2.000 estudiantes y el privado un poco más de 450.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

Todos los niveles bajaron en matrícula

Se evidencia un reto creciente para la cobertura escolar en Cartagena, especialmente en la básica primaria.

Por nivel educativo




La mayor reducción de matrícula se presentó en básica primaria, con 1,78% estudiantes menos que en 2023.

Nivel	Variación (%) 2023/24
Preescolar	-0,74%
Primaria	-1,78%
Secundaria	-0,42%
Media	-0,40%



Cobertura educativa

Tasa de cobertura bruta




En 2024, la tasa de cobertura bruta en Cartagena fue de 117,46%, ligeramente inferior a 2023. Este indicador, superior al 100%, evidencia extraedad y desajustes en las proyecciones poblacionales.

Solo aumentó en preescolar

Mientras que primaria y secundaria presentaron disminuciones.

Por nivel educativo




Preescolar experimentó un aumento, pasando de 131,92% a 134,46%, explicado por la ampliación de cobertura de pre jardín y jardín en IEO.

Básica primaria y secundaria bajaron, pasando de 121,91% a 119,95% y de 121,05% a 120,47%, respectivamente.

En media se mantuvo estable, siendo el nivel con menor cobertura bruta.

Tasa de cobertura neta con extraedad




La tasa de cobertura neta con extraedad en Cartagena se mantuvo por encima del 106% en 2024 y bajó con respecto a 2023.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

Cartagena, en 2024, mantuvo altas tasas de cobertura neta con extraedad en primaria y secundaria, pero persisten desafíos en preescolar y media.

Por nivel educativo



La tasa de cobertura neta con extraedad mide el porcentaje de la población en edad escolar que está matriculada en el sistema educativo, incluyendo a quienes cursan grados fuera de la edad ideal.


La tasa en preescolar bajó a 77,51% en 2024.

Esto responde a la disminución de matrícula en transición. Además, aún no se incluye la ampliación de la atención infantil de 3 y 4 años en IEO.



Cobertura educativa

Histórico tasa de cobertura neta con extraedad



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

Cartagena logró mantener una cobertura neta con extraedad superior al 100% en los últimos siete años, evidencia de una amplia inclusión escolar, pero también de la necesidad de fortalecer la eficiencia y la calidad en el sistema educativo Distrital.

En los últimos 20 años, la tasa de cobertura neta con extraedad promedio fue de 101,1%, con un mínimo de 93,5% en 2013 y un máximo de 108,4% en 2021.

Una tasa superior al 100% indica que, además de la población en edad escolar, se están incluyendo estudiantes con extraedad, lo que refleja tanto el éxito en la reincorporación escolar como la persistencia de rezagos en la edad de los matriculados.

El aumento sostenido entre 2020 y 2021 coincide con las políticas de retorno a la presencialidad y la flexibilización de la matrícula en la pandemia.



Número de planteles educativos

En 2024, cada plantel oficial en Cartagena atendía en promedio a 852 estudiantes, mientras que cada plantel privado atendía a 211. La diferencia refleja la alta concentración de matrícula del sector público y la mayor personalización en el privado.


Relación matrícula -
planteles

Año	Privados	Oficiales
2021	196,5	906,5
2022	212,9	881,3
2023	214,1	865,3
2024	210,8	851,6

Del total de establecimientos el

56% son privados y 44% oficiales.

La mayor presencia de instituciones privadas evidencia su importancia en la atención escolar, aunque el sector oficial sigue siendo fundamental para garantizar el derecho a la educación.




Cartagena cuenta con 477 planteles educativos. Entre 2023 y 2024, el número de planteles creció con un saldo neto de 2 privados adicionales y una nueva oficial: Institución Educativa Villas de Aranjuez

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.



Permanencia y eficiencia

Tasa de repitencia




En 2024, la tasa de repitencia escolar en Cartagena disminuyó, ubicándose en 6,42%. Sin embargo, persisten retos para la eficiencia educativa local: siguió siendo más alta en el sector oficial (7,85%) que en el privado (2,65%).

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

Bajó en preescolar a casi la mitad

La repitencia disminuyó en preescolar y primaria, pero se mantienen el desafío en secundaria y media, señalando la necesidad de fortalecer el acompañamiento.

Por nivel educativo en sector oficial




Mientras que en preescolar la tasa de repitencia disminuyó de 5,30% en 2023 a 2,79% en 2024, en media subió de 4,47% en 2023 a 4,80% en 2024. Esto evidencia un buen comienzo del ciclo de formación, pero un cierre más retador, siendo aún más desafiante en secundaria, con 10,8% a 2024.



Permanencia y eficiencia

Histórico tasa de repitencia oficial



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

La tasa de repitencia oficial no ha vuelto a los niveles de previos al Decreto 1290 de 2009, cuando era obligatorio que se mantuviera debajo del 5%.

En los últimos 13 años Cartagena ha bajado 2,15 p.p. la repitencia oficial.


Entre 2005 y 2009, la tasa de repitencia se mantuvo baja debido al Decreto 230 de 2002 que limitaba la repitencia al 5%.

Tras el Decreto 1290 de 2009, que otorgó autonomía a las instituciones, la tasa empezó a aumentar o a sincerarse. Ya para el 2011 se había casi que duplicado.

Desde 2012, se estabilizó alrededor del 9%, con descensos puntuales. En 2020 y 2021, con la pandemia bajó hasta 7,1% por flexibilización de criterios, aunque luego regresó a niveles cercanos al 8% en 2023 y finalmente a 7,85% 2024.

Permanencia y eficiencia

Tasa de deserción oficial




En 2024, la tasa de deserción escolar oficial en Cartagena se mantuvo estable en 3,55%, confirmando que el reto de garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo local se mantiene.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

Bajó en preescolar

Cartagena logró reducir la deserción en preescolar y media, mientras que primaria y secundaria presentaron aumentos.

Por nivel educativo en sector oficial



Media sigue con la deserción oficial más baja.


La deserción en preescolar experimentó una mejora de 0,85 p.p., bajando del 5,43% al 4,58%.

Media consolidó su posición como el nivel con menor deserción, disminuyendo del 2,52% al 2,43%.



Permanencia y eficiencia

Histórico tasa de deserción oficial



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Educación Distrital.

La deserción es el principal desafío en la educación.

Entre menos estudiantes abandonen la formación escolar, es más probable romper los círculos de pobreza en la ciudad.


Entre 2005 y 2013 la tasa de deserción oficial en Cartagena se mantuvo elevada, oscilando entre 4,8% y 5,6%. Sin embargo, hubo descensos notables entre 2010 y 2011.

Aumentó nuevamente en 2012 a 4,77% y llegó a su máximo en 2013 con 5,58%. Desde entonces, mantuvo una tendencia decreciente con algunos ligeros repuntes. La pandemia fue un escenario excepcional, donde se relajaron las medidas por la virtualidad y se llegó a un 2,5%. Luego en 2021, en condiciones típicas, repuntó a 3,8%, y en los últimos dos años ha seguido bajando hasta llegar a 3,55%.



Permanencia y **eficiencia**

Tasa de aprobación oficial




En 2024, la tasa de aprobación oficial en Cartagena aumentó 0,35 puntos porcentuales.

**Aumentó
en todos
los niveles**

Se destaca el aumento en preescolar y media.

Por nivel educativo




**Secundaria
tiene la
aprobación
más baja.**

En 2024, la tasa en preescolar subió del 93,52% a 94,41%.

Básica Secundaria es el único nivel que presenta una aprobación por debajo del 90%.

Tasa de reprobación oficial




Entre 2023 y 2024 la tasa de reprobación en Cartagena mostró una disminución de 0,31 puntos porcentuales, pasando de 7,70% a 7,39%. La reprobación mide el porcentaje de estudiantes que no cumplen con los requisitos académicos para ser promovidos al siguiente grado.

**12% en
secundaria**

En 2024, la reprobación oficial bajó en casi todos los niveles en Cartagena, especialmente en media y primaria.

Por nivel educativo



Secundaria sigue siendo el nivel con mayores retos, pues 12 de cada 100 estudiantes reprueban el año escolar.




Permanencia y **eficiencia**

Bajó 2,5 p.p.

Esta caída refleja un retroceso en la eficiencia interna del sistema educativo de la ciudad y alerta sobre la persistencia de factores que afectan la permanencia escolar, como la deserción, la repitencia y las condiciones socioeconómicas adversas.

Tasa de supervivencia



Lejos del ideal

De cada 100 estudiantes que ingresaron al sistema en 2014, solo 67 lograron culminar su formación hasta grado 11 en 2024.

Entre 2023 y 2024, la tasa de supervivencia escolar en Cartagena pasó de 69,83% a 67,36%.

La tasa de supervivencia escolar mide el porcentaje de estudiantes que ingresan al sistema educativo (por ejemplo, en grado primero) y logran culminar el ciclo completo hasta grado 11 sin abandonar. Es un indicador clave de eficiencia, pues refleja la capacidad del sistema para retener a los estudiantes a lo largo de toda la trayectoria escolar.




Calidad educativa

Entre 2023 y 2024, Cartagena aumentó al 21% la proporción de colegios en la categoría más alta (A+), subiendo 4 p.p.


Además, se redujo la proporción en la categoría D, la más baja, especialmente en el sector oficial, donde bajó de 64% a 56%.

Porcentaje de planteles según clasificación pruebas saber 11



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del ICES.

Por ciudades, 2024




Aun con la mejora, la calidad educativa en Cartagena sigue presentando desafíos: el 37% de los colegios se ubican en la categoría D, la mayor proporción entre las principales ciudades capitales.




Calidad educativa

En 2024, Cartagena alcanzó un puntaje promedio de 67 en las Pruebas Saber 11, con avances de 1,3 en el sector oficial y de 0,9 en el privado.

Sin embargo, la ciudad mantiene una brecha de 5,1 puntos con el promedio nacional y de 12,3 entre privados y oficiales.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del ICFES.




Cartagena mejoró sus puntajes en todas las áreas de las Pruebas Saber 11, destacándose en lectura crítica e inglés, con los puntajes más altos. Sin embargo, es necesario destacar que inglés y ciencias naturales aumentaron 1,6 y 1,5 puntos en relación con 2023.



**Cartagena aumentó
1,25 puntos su
puntaje promedio en
las pruebas Saber 11.**

Todas las ciudades analizadas muestran incrementos en sus puntajes, lo que sugiere una tendencia nacional de mejoría en los resultados de las pruebas. Sin embargo, la brecha entre Cartagena y el promedio de las otras capitales persiste.

Índice total Saber 11
Principales ciudades capitales




En 2024, Cartagena mejoró su puntaje en las pruebas Saber 11, pero se mantiene como la ciudad con el índice más bajo entre las principales capitales del país, lo que evidencia avances, pero también la urgencia de acelerar el cierre de brechas en calidad educativa.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del ICFES.

El avance evidencia los esfuerzos en el sistema educativo local por mejorar la calidad. Sin embargo, la ciudad aún enfrenta retos estructurales para cerrar la brecha con otras capitales en aspectos como formación docente, acceso a recursos educativos, infraestructura física y tecnológica, teniendo en cuenta las necesidades de la zona rural.

Variación del puntaje, 2023 - 2024





Mapa de calidad educativa por colegios

Categorías pruebas Saber 11 en 2024

- A+ Colegios en A+
- A Colegios en A
- B Colegios en B
- C Colegios en C
- D Colegios en D

Cambio en puntaje 2023-2024

- 1,50p - 0,00p
- 0,01p - 1,26p
- 1,27p - 2,64p
- 2,65p - 4,02p
- 4,03p - 5,40p

Zona Norte

Barú y cercanías

CARTAGENA

cómovamos



20 años

En el mapa se pueden apreciar los colegios que presentaron pruebas Saber 11 tanto en 2023 como en 2024. La letra representa su categoría en el último año. El color representa la variación del índice total con respecto a 2023.

La mayoría de los colegios, 78 en naranja y 71 en amarillo, presentaron mejoras moderadas en su índice total, con avances entre 0,01 y 2,64 puntos. Un grupo de 29 colegios, en rojo, no mostró mejora o incluso retrocedió en su puntaje, con variaciones entre -1,50 y 0 puntos.

Solo 15 colegios, aquellos en verde claro y verde oscuro, lograron avances significativos, superiores a 2,65 puntos, siendo apenas 3 los que superaron los 4 puntos de mejora.



Calidad educativa


El 85% de los colegios mejoró su puntaje Saber 11 en 2024.

Cartagena muestra un avance significativo en la calidad educativa medida por las pruebas Saber 11, con una amplia mayoría de colegios en proceso de mejora.

Con este resultado se evidencia una tendencia generalizada de avance en la calidad educativa de las instituciones.

Para seguir mejorando estos resultados, es necesario que las intervenciones sean sostenidas en el tiempo.

Comportamiento del Índice total en las IE, 2024




El 14,4% de colegios públicos y privados que desmejoraron su índice deben ser foco de atención para intervenciones específicas, sin dejar de fortalecer los procesos en los que ya mostraron avances.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del ICFES.

Este comportamiento se dio en las tres localidades de Cartagena, resaltando la localidad 2, De la Virgen y Turística, con el mayor porcentaje de colegios que mejoraron: 88,33%.

Porcentaje IE según dirección de la variación del Índice Total y localidad, 2024





Calidad educativa

Top 3 de colegios oficiales con mayor mejora en el índice total 2024, por localidad

Localidad 1	UCG	Nombre	Mejora en puntos	Índice 2024
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MILAGROSA	4,46	71,34
	Insu	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO BENKOS BIOHO	3,69	53,83
	Insu	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DEL ISLOTE	3,38	49,98
Localidad 2	UCG	Nombre	Mejora en puntos	Índice 2024
	Conti	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TIERRA BAJA	3,08	66,59
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FELIPE NERI	2,8	58,99
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PLAYAS DE ACAPULCO	2,53	57,92
Localidad 3	UCG	Nombre	Mejora en puntos	Índice 2024
	11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS	3,73	62,63
	14	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA CANO	3,03	71,49
	13	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMBIENTALISTA DE CARTAGENA	2,73	70,92

En la Localidad 1 se ubica el colegio oficial con mayor mejora de la ciudad: la Institución Educativa La Milagrosa, con 4,46 puntos. En esa localidad le siguen el Domingo Benkos Biohó y Santa Cruz del Islote.

Las tres IEO de la localidad 2 con más altas mejoras fueron: Tierra Baja, San Felipe Neri y Playas de Acapulco, con incrementos entre 2,5 y 3,1 puntos.

El TOP 3 de la Localidad 3 fue: San Francisco de Asís, María Cano y Ambientalista de Cartagena, con aumentos superiores a 2,7 puntos.

Al aplicar un modelo jerárquico lineal (HLM) a una muestra de 64.720 estudiantes de Cartagena entre 2020 y 2024, se confirma que tanto las condiciones del estudiante como del colegio influyen de forma significativa en el desempeño en pruebas Saber 11.

1. El año 2021 reflejó el mayor descenso (-6,3 %) por efectos de la pandemia, aunque los niveles se están recuperando progresivamente en el 2023-2024.
2. Los hallazgos revelan que casi la mitad de la varianza en los puntajes (46,5 %) se explica por el colegio, evidenciando la relevancia de factores como jornada única (+5,8 %) y ubicación urbana (+8,5 %). Estudiar en colegios oficiales se asoció con una reducción del 13,3 % en el rendimiento, mostrando una brecha persistente frente al sector privado.
3. A nivel individual, ser mujer (-2,7 %), migrante venezolano (-5,9 %), estudiante trabajador (-4,8 %), o de bajo nivel socioeconómico, redujo significativamente el desempeño. En contraste, el acceso a computador (+0,4 %) e internet (+2,0 %) mostró efectos positivos.




Anderson Domínguez

Líder del grupo de investigación
CISOHED de UNIMINUTO Caribe




Inclusión y atención psicosocial

Población matriculada según grupos
poblacionales



La matrícula de migrantes disminuyó un 1%, pasando de 19.049 en 2023 a 18.865 en 2024, esto representa el 8,1% de la matrícula oficial total. El número de estudiantes con discapacidad aumentó de 2.182 en 2023 a 3.885 en 2024, es decir, el 1,7% del total.

Funcionarios Psicosociales (FP) en
establecimientos oficiales



**5 colegios
oficiales
más con FP**

En 2024, más instituciones educativas de Cartagena contaron con equipos psicosociales.

El número de psicólogos vinculados a instituciones educativas oficiales aumentó de 18 en 2023 a 25 en 2024.

Los trabajadores sociales se mantuvieron estables, con una leve disminución de 36 a 35.

Y, el número de instituciones educativas con al menos un profesional psicosocial pasó de 43 en 2023 a 48 en 2024; lo cual es un avance en la atención integral y el bienestar de la comunidad escolar que debe generalizarse.




Condiciones de entorno escolar

Menos terminales y menos sedes oficiales con internet.

La reducción en el número de terminales y, sobre todo, en las sedes con internet, representa una barrera de acceso en el entorno digital escolar de Cartagena.

Aunque el indicador de alumnos por terminal mejoró levemente por la baja en la matrícula, el acceso real a tecnología y conectividad se redujo.



El indicador de alumnos por terminal mide cuántos estudiantes, en promedio, deben compartir un computador o equipo tecnológico en los colegios oficiales.

Entre 2023 y 2024, este indicador mejoró, pasando de 10,7 a 10,1 alumnos por terminal.

Otras estadísticas de entorno

Año	Salas	Terminales	Sedes con internet
2023	178	13.526	179
2024	178	12.579	50

Sin embargo, esta mejora no se debe a una inversión o incremento en el número de terminales disponibles. Por el contrario, el número total de terminales se redujo en 2024. Disminuyó de 13.526 en 2023 a 12.579, una reducción de 947 equipos (-7%). El número de salas se mantuvo constante en 178 entre 2023 y 2024. No obstante, el número de colegios oficiales cayó drásticamente de 179 en 2023 a solo 50 en 2024. Esto representa una reducción del 72%.



Anderson Domínguez

Líder del grupo de investigación CISOHED de UNIMINUTO Caribe

“El Plan Maestro de Infraestructura es clave: con el 76 % de la matrícula en colegios oficiales, garantizar condiciones dignas es condición básica para una educación de calidad.”

Los resultados del ICV 2024 presentan avances importantes en indicadores educativos, pero también evidencia brechas persistentes:

La reducción en repitencia y leve mejora en aprobación son positivas, pero la secundaria sigue siendo el tramo más crítico, exigiendo intervenciones específicas.

Para alcanzar la meta del plan de un 67% de instituciones inclusivas, se requiere avanzar en accesibilidad universal, currículo ajustado y formación docente especializada.

La tasa de supervivencia escolar (67,3 %) revela trayectorias truncadas. Lograr la meta de deserción del 2,47 % requiere alertas tempranas, apoyo psicosocial y corresponsabilidad familia-escuela.

1

Reducir brechas estructurales mediante inversión en infraestructura, conectividad, formación situada y comunidades de práctica, priorizando zonas rurales y vulnerables.

2

Expandir la jornada única como medida estratégica para mejorar el aprendizaje en zonas con bajos resultados.

3

Integrar trayectorias educativas flexibles entre media, superior y formación para el trabajo, que fortalezcan la empleabilidad y aporten a la competitividad regional.

4

Establecer cohortes de seguimiento longitudinal, combinando analítica predictiva con intervención pedagógica y acompañamiento psicosocial oportuno.



EDUCACIÓN

- La matrícula escolar total disminuyó en 2024, afectando tanto al sector oficial como al privado, y a todos los niveles educativos, registrándose la mayor caída en básica primaria.
- La tasa de cobertura bruta y neta con extraedad se mantienen altas (117% y 106% respectivamente), pero la tendencia es levemente descendente, por factores como la transición demográfica que se está generando, aun así, persisten retos en preescolar y media.
- La tasa de repitencia escolar bajó en preescolar y primaria, pero aumentó en secundaria y media.
- La tasa de deserción oficial se mantuvo estable en torno al 3,5%, con mejoras en preescolar y media.
- La tasa de aprobación oficial mejoró, alcanzando el 88,3%. Los mejores resultados se dieron en preescolar y media. No obstante, la eficiencia sigue siendo menor en secundaria.
- Cartagena mostró avances en calidad educativa: 9 colegios oficiales salieron de la categoría D en Saber 11 y el puntaje promedio subió a 67. Sin embargo, todavía persisten brechas importantes entre sectores oficial y privado.
- Cartagena mejoró su puntaje promedio en las pruebas Saber 11, pasando de 65,8 en 2023 a 67,0 en 2024, registrando el mayor avance entre las principales ciudades, aunque sigue ocupando el último lugar en el ranking nacional de capitales principales.



Conclusiones

EDUCACIÓN

- El 85,1% de los colegios de la ciudad mejoró su Índice Total Saber 11 entre 2023 y 2024, mientras solo el 14,4% desmejoró y el 0,5% se mantuvo igual, evidenciando una tendencia generalizada de avance en calidad educativa.
- Por localidades, la mejora fue general: la localidad 2 lideró con 88,3% de colegios en mejora, seguida de la localidad 3 (84,6%) y la localidad 1 (82,6%), aunque se mantiene entre un 11% y un 16% los colegios que desmejoraron.
- La tasa de supervivencia escolar cayó a 67,4%, lo que indica que solo dos de cada tres estudiantes culminan la educación media, reflejando un reto en la permanencia escolar.
- El número de estudiantes migrantes, que son el 8,1% de la matrícula total, se redujo en 2024, mientras que la proporción en condición de discapacidad (1,7%) avanzó, pero la matrícula total sigue descendiendo.
- Mejoró el indicador de alumnos por terminal (10,1), pero por menor matrícula y reducción de terminales. Además, las sedes educativas con internet cayeron drásticamente de 179 a 50, evidenciando un retroceso crítico en conectividad y entorno digital escolar.





@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



20 años

SALUD

Activos de las personas



Fotografía: El Universal

www.cartagenacomovamos.org

Cartagena mantiene una cobertura en salud superior al 100%, sin embargo, la población pobre no asegurados (PPNA) sigue siendo un reto que debe ser atendido con estrategias focalizadas y articulación interinstitucional.


año

2020	3992
2021	3088
2022	1593
2023	5646
2024	4989

PPNA

Se reportaron 4.989 PPNA, una reducción del 12% frente a 2023, aunque todavía por encima del nivel de 2022.


La persistencia de la población por asegurar, puede estar relacionado con las dificultades en la identificación de población vulnerable, la migración y las barreras de acceso en zonas periféricas.



En 2024, aumentó 0,6 puntos porcentuales la cobertura. La afiliación al régimen subsidiado representó el 55,8%, lo que indica una alta dependencia al gasto público en salud. El régimen contributivo cubre solo el 44,2%, reflejando una base laboral formal aún limitada.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS y MinSalud.

Histórico de cobertura en salud en Cartagena



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS y MinSalud.
Cifras de población tomada del Censo 2018.

Desde 2022, se evidencia un aumento alarmante de la población vinculada al régimen subsidiado que llega a ser el 55,8% del total en 2024, es decir, 105 mil nuevos afiliados en solo 3 años.


Entre 2009 y 2024, la cobertura en salud en Cartagena ha mantenido niveles superiores al 100 %, alcanzando su punto más alto en 2024 con 118,1 %, lo que indica una afiliación por encima de la población estimada.

En los últimos 4 años ha venido ganando participación el régimen subsidiado, pasó de 50,3% a 55,8%, es decir, casi 5,5 p.p.

Estos datos resaltan la necesidad de mejorar la calidad del aseguramiento, la depuración de las bases de datos y el fortalecimiento del empleo formal para reducir la carga del Estado en prestación de salud.




Prestadores de salud



En 2024, Cartagena registró 1.398 sedes habilitadas para la prestación de servicios de salud, un aumento del 6 % frente a 2023.

Las sedes asociadas a Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) crecieron un 36%, representando el 38 % del total. Al considerar prestadores únicos, solo existen 363 IPS, de las cuales el 99 % son privadas.


En Cartagena funcionan 50 establecimientos que hacen parte de la red pública primaria: 2 dependen de la gobernación: Hospital Universitario y Maternidad Rafael Calvo.



La expansión en sedes de IPS es positiva. Sin embargo, la alta concentración en el sector privado refuerza la necesidad de control y vigilancia.




Recursos para la prestación de **servicios de salud**



En 2024, Cartagena mantuvo una razón de 3,5 camas por cada mil habitantes, por debajo del estándar recomendado por la OMS, de al menos 5 por cada mil.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos el REPS – MinSalud.

Aunque el número de camas se redujo levemente, se registraron aumentos significativos en consultorios y salas, reflejando una expansión de la capacidad ambulatoria y de atención primaria. El parque de ambulancias también creció, fortaleciendo la respuesta en emergencias.



Muertes maternas

Cartagena no reportó muertes maternas durante 2024, un resultado histórico que refleja mejoras en calidad, oportunidad y acceso a la atención obstétrica.

año

2021	12
2022	10
2023	10
2024	0


Fuente: DADIS.

Muertes maternas

Para el año 2023, Cartagena tenía la razón de muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos más alta entre las principales ciudades capitales, muy por encima del promedio nacional.

Este resultado destaca significativamente en el contexto nacional y posiciona a Cartagena como referente en la atención materna

Razón por cada 100 mil nacidos vivos




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos preliminares del Instituto Nacional de Salud.

*Se presentaron los datos del departamento de Antioquia en reemplazo de Medellín, por falta de datos.

Muertes maternas

Histórico razón por cada 100 mil nacidos vivos



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Tras más de una década con resultados críticos, **Cartagena alcanzó en 2024 su primer año sin muertes maternas**, convirtiéndose en un referente nacional en salud materna.


Entre 2008 y 2023, Cartagena presentó alta variabilidad en la razón de mortalidad materna, con picos en 2010, 2017 y 2019. Conservó cifras altas hasta 2023 aun con tendencia a la baja, reflejando deficiencias estructurales en la atención.

Sin embargo, Cartagena logró en 2024 la eliminación total de muertes maternas en 2024, lo que marcó un punto de inflexión sin precedentes.

Esto sugiere avances sustanciales en vigilancia epidemiológica, capacitación del personal de salud y seguimiento de gestantes de alto riesgo, con un ruta integral de atención en salud materna entre todos los actores del sector.



Prevalencia de **bajo peso al nacer**




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Se considera bajo peso al nacer todo recién nacido vivo con un peso inferior a 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional. Este indicador refleja tanto las condiciones de salud materna como los determinantes socio-económicos y nutricionales que afectan el embarazo.

En 2024, Cartagena registró una prevalencia de bajo peso al nacer de 10,1 por cada 100 nacidos vivos, manteniéndose respecto a 2023.

Principales ciudades capitales, 2024




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

La ciudad se encuentra por debajo del promedio nacional y de las otras capitales principales.

Este resultado sugiere que, si bien se han fortalecido acciones en atención prenatal, aún es necesario profundizar en intervenciones dirigidas a madres adolescentes, control nutricional, y educación sobre cuidados prenatales en poblaciones vulnerables.




Muertes en menores de un año



En 2024, Cartagena registró una tasa de mortalidad infantil de 10,9 por cada mil nacidos vivos según DADIS, y de 12,0 según DANE. Ambas cifras muestran una mejora frente a 2023, con reducciones del 7% y 11%, respectivamente. No obstante, la tasa reportada por DANE aún supera la meta distrital fijada para 2027.

Top 6 de principales causas de defunción



Fuente: DADIS.

Es necesario la atención prenatal, el control del embarazo y los cuidados neonatales intensivos, especialmente en partos prematuros.


La diferencia entre las fuentes resalta la importancia de armonizar los sistemas de información para una toma de decisiones más precisa y alineada con las metas locales.

Aunque Cartagena redujo la mortalidad infantil en 2024, el cumplimiento de la meta Distrital exigirá cerrar brechas en atención neonatal y mejorar la precisión de los registros.



Muertes en **menores de un año**

Histórico tasa por cada mil nacidos vivos



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Cartagena logró reducir la mortalidad infantil en 2024.


Cartagena ha mostrado una tendencia fluctuante en la mortalidad infantil, con picos críticos en 2008, 2012 y 2015, lo que refleja inestabilidad en la atención materno-infantil y fallas recurrentes en la prevención de causas evitables.

En 2024, de acuerdo con el DADIS, la tasa se redujo a 10,9 por cada mil nacidos vivos, alcanzando su nivel más bajo desde 2017.

Esta disminución reciente representa un avance, pero aún está lejos de consolidar una tendencia descendente. A esto se suman retos de armonización con otras fuentes de datos, como el DANE, que reporta una tasa de 12 casos por cada mil nacidos vivos en 2024.



Muertes en menores de cinco años **por desnutrición**




En 2024, Cartagena registró 2 muertes en menores de cinco años por desnutrición, al igual que en 2023.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de DADIS.

La tasa local se sitúa por debajo del promedio nacional, lo que evidencia un desempeño favorable en la prevención de muertes asociadas a esta causa.

Tasa por cada 100 mil menores de 5 años




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Este resultado puede atribuirse a mejoras en programas de seguridad alimentaria, seguimiento nutricional infantil y fortalecimiento de la atención primaria en salud.

No obstante, la persistencia de casos, resalta la necesidad de mantener la vigilancia activa y la intervención focalizada en zonas vulnerables.

Muertes en menores de cinco años por **Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)**

Histórico tasa por cada 100 mil menores de 5 años



Cartagena reportó un caso tras tres años sin muertes, lo que advierte no descuidar las estrategias de prevención.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Cartagena mostró avances sostenidos en la reducción de la mortalidad por EDA en menores de cinco años desde 2005, pasando de 21,8 muertes por cada 100 mil menores a tasas cercanas o iguales a cero desde 2016.

En 2024 se registró un caso luego de tres años sin afectados.

Es importante conservar medidas de prevención como el acceso a agua potable, saneamiento básico, vacunación contra rotavirus y educación en higiene, especialmente en sectores con infraestructura deficiente.


Muertes en menores de cinco años por **Infección Respiratoria Aguda (IRA)**



En 2024, Cartagena redujo las muertes por IRA en menores de cinco años. De acuerdo con DADIS, la tasa disminuyó a 10,3, y con DANE, bajó a 11,6. Esto representa una disminución del 27% y 25% respectivamente frente a 2023.

La tasa de mortalidad calculada con los datos del DANE se encuentra por encima de la meta Distrital, y requiere una reducción aún del 8% en la tasa para alcanzarla y acercarse al promedio nacional.

Tasa por cada 100 mil menores de 5 años




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

A pesar de los avances, Cartagena aún enfrenta desafíos para alcanzar la meta trazada, especialmente en territorios con barreras de acceso a atención oportuna.

Muertes en menores de cinco años por **Infección Respiratoria Aguda (IRA)**

Histórico tasa por cada 100 mil menores de 5 años



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Cartagena redujo significativamente la mortalidad infantil por IRA desde 2005, pero aún debe consolidar acciones que le permitan alcanzar estándares nacionales y cumplir la meta distrital.

Cartagena ha experimentado una marcada reducción en la mortalidad por IRA desde 2005, cuando la tasa era de 89,5 por cada 100 mil menores de cinco años.


Aunque se han presentado altibajos, el indicador ha mostrado una tendencia descendente en la última década.

En 2024, la tasa se ubicó en 10,3, la segunda más baja en los últimos 20 años, lo que refleja avances en la atención primaria, vacunación y manejo de enfermedades respiratorias.



Muertes en menores de cinco años **por eventos priorizados** (2025)

La reducción de muertes por infección respiratoria aguda en 2025 refleja que la mejora continúa, mientras que la persistencia en muertes por desnutrición y enfermedad diarreica aguda, ambas con baja ocurrencia, destaca la necesidad de mantener esfuerzos preventivos sostenidos.



Hasta la semana 28 (12 de julio) de 2025, Cartagena reportó una disminución en la tasa de mortalidad en menores de cinco años por infección respiratoria aguda, pasando de 6,47 a 2,65 por cada 100 mil niños, lo que evidencia mejora en la atención y prevención de este tipo de enfermedades.

En cuanto a la desnutrición aguda y la enfermedad diarreica aguda, se reportó un caso en cada una durante el mismo periodo, con tasas de 1,33 por cada 100 mil menores, similares a las de 2024.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos preliminares del Instituto Nacional de Salud.

Nota Datos tomados del boletín epidemiológico semana 28 del INS – 6 al 12 de julio de 2025.



Embarazo adolescente

Tasa de fecundidad específica en adolescentes por cada mil mujeres en cada rango de edad




La tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 14 años disminuyó a 1,04 por cada mil adolescentes de ese rango de edad, acercándose a la meta Distrital de 0,87. Mientras que, en el grupo de 15 a 19 años, bajó a 39,2 por cada mil, superando la meta del Plan de Desarrollo.

**514
menos**

Cartagena registró avances significativos en la reducción del embarazo adolescente en 2024.

Asimismo, el porcentaje de partos de adolescentes sobre el total pasó de 14,4% en 2023 a 13,5% en 2024, consolidando una reducción continua desde 2021.

**Porcentaje sobre el total de
partos**



Estas mejoras reflejan los efectos positivos de las estrategias locales de prevención del embarazo adolescente, como la educación sexual integral en instituciones educativas, los programas comunitarios de salud reproductiva, y el acceso a métodos anticonceptivos.

No obstante, los indicadores en menores de 15 años siguen siendo críticos por su impacto físico, social y emocional y su relación con el abuso sexual.

Cobertura de

vacunación infantil

Edad	Vacunación	Dosis	2023	2024
Recién nacido	Bacilo de Calmette-Guérin o Tuberculosis (BCG)	Única	101%	90%
	Anti-hepatitis B	Recién nacido	101%	91%
Menores de 1 año	Antipolio	3 dosis	89%	83%
	Penta	3 dosis	88%	83%
	Rotavirus	2 dosis	90%	86%
	Neumococo	2 dosis	96%	88%
	Influenza	1 dosis	61%	69%
1 año	Triple viral (SRP)	1 dosis	88%	94%
	Fiebre amarilla	1 dosis	75%	83%
	Neumococo	Refuerzo	87%	92%
	Influenza	12 a 23 meses	17%	53%
	Hepatitis A	Única	89%	94%
	Varicela	1 dosis	88%	96%

Cobertura útil		Cobertura no útil		Cobertura crítica	
Más de 100%	Entre 100% y 95%	Entre 94% y 90%	Entre 89% y 80%	Entre 79% y 50%	Menos de 50%

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Aunque se registran avances en la vacunación posterior al primer año, los retrocesos en coberturas representan una alerta para el sistema de salud local y demandan acciones correctivas inmediatas.

Cobertura de **vacunación infantil**



En 2024, Cartagena mejoró la cobertura en vacunas administradas al primer año de vida, como influenza, triple viral, fiebre amarilla y varicela. Destaca el fuerte aumento en influenza para niños de 12 a 23 meses, que pasó de 17 % a 53 %.

Sin embargo, preocupa el descenso en vacunas aplicadas al nacer y en esquemas básicos del primer año como antipolio, pentavalente, rotavirus y neumococo.


Esto puede estar relacionado con barreras en el diagnóstico oportuno, acceso limitado a tratamientos especializados y desigualdades en educación en salud.

Es necesario que se reevalúe la metodología de cálculo desde MinSalud contemplando la baja en la natalidad y su efecto en las proyecciones de población susceptible de vacunas: de 0 a 1 año.

Puede considerarse la evaluación posterior de las coberturas utilizando como base el número efectivo de nacidos vivos, para comparar no solo sobre lo proyectado.



Mortalidad por **cáncer de mama**



En 2024, la tasa de mortalidad por cada 100 mil mujeres en Cartagena se redujo 1,8 puntos frente a 2023.


No obstante, sigue siendo significativamente más alta que el promedio nacional, lo que evidencia una carga mayor de esta causa en la mortalidad de mujeres en la ciudad.

Esto podría estar relacionado con barreras en el diagnóstico oportuno, acceso limitado a tratamientos especializados, falta de concientización en el autoexamen y desigualdades en educación en salud.

Aunque la tasa disminuyó, **Cartagena continúa con una mortalidad por cáncer de mama en mujeres notablemente superior a la media nacional**, lo que exige fortalecer la detección temprana y la atención integral.



Intentos de suicidio




En 2024, la tasa de intentos de suicidio en Cartagena fue de 48 por cada 100 mil habitantes, alcanzando la meta establecida en el Plan de Desarrollo y registrando una disminución del 17% respecto a 2023.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

509 intentos

Tres de cada diez casos presentaron intentos previos.

Por sexo, 2024



A pesar de la disminución, los casos continúan elevados con más de 500 presentados, el 33% con intentos previos.


La carga sigue siendo elevada especialmente entre mujeres, que representaron el 69,4% de los intentos, lo que evidencia mayores factores de riesgo psicosocial.

Para sostener la tendencia a la baja y abordar las brechas por sexo, se requieren esfuerzos sostenidos y multisectoriales

Suicidio


**21
menos**

En 2024 se reportaron 33 suicidios en Cartagena, lo que representa una disminución del 39 % frente a 2023.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Medicina Legal.


Tasa por cada 100 mil habs.



Cartagena logró reducir significativamente los suicidios en 2024, ubicándose por debajo del promedio nacional.

La tasa de suicidios fue de 3,1 por cada 100 mil habitantes, inferior al promedio nacional (5,7), lo que indica un avance importante en la prevención de este fenómeno en la ciudad.


Dengue



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

En 2024, Cartagena experimentó un nuevo pico de incidencia de dengue con 6.670 casos, igualando prácticamente los niveles del brote de 2021. Estos picos están relacionados con ciclos endemoepidémicos del virus, favorecidos por condiciones climáticas.

Sin embargo, pese al repunte de casos, la letalidad se mantuvo en 0,07 por cada 100 casos, muy por debajo de la meta del Plan de Desarrollo, 0,2, y mejor que la registrada en 2021.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Instituto Nacional de Salud.

Aunque Cartagena enfrentó en 2024 un pico de dengue comparable al de 2021, logró reducir sustancialmente la letalidad, reflejando avances en respuesta institucional y atención médica oportuna.

año	2020	4
	2021	15
	2022	6
	2023	1
	2024	5


Muertes

Fuente: Instituto Nacional de Salud.



Dengue

Histórico tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.
Cifra de población tomada del censo 2018.


Los últimos 20 años del dengue en Cartagena muestran una recurrencia de picos epidémicos con tendencia creciente en la última década, reafirmando la urgencia de acciones integrales para reducir su incidencia.

Cartagena ha enfrentado ciclos recurrentes de dengue con picos epidémicos cada 2 a 4 años, siendo los más altos los registrados en 2013, 2021 y 2024.

La tasa de 2024 es la segunda más alta en dos décadas, apenas por debajo del récord de 2021, confirmando la persistencia del riesgo y la necesidad de políticas sostenidas de prevención.


Dengue

(2025)



Hasta la semana 28 (12 de julio) de 2025, Cartagena reportó 4.211 casos de dengue, es decir, cuarto veces más frente al mismo periodo de 2024. Este incremento está relacionado con la persistencia del pico de incidencia que comenzó en la segunda mitad de 2024 y se extendió a los primeros meses de 2025.

La tasa de letalidad fue de 0,09 muertes por cada 100 casos, con 4 muertes registradas. Aunque es baja, tras no haberse registrado fallecimientos en 2024, evidencia un impacto sanitario que requiere atención.




Es fundamental mantener activos los sistemas de vigilancia, fortalecer las campañas de prevención y asegurar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles nuevos brotes.

Aunque el aumento de casos guarda relación con un pico anterior, la elevada incidencia y las muertes presentadas en 2025 resaltan la necesidad de reforzar las acciones de control y atención.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Instituto Nacional de Salud.

Nota: Datos tomados del boletín epidemiológico semana 28 del INS – 6 al 12 de julio de 2025.


Tuberculosis



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

En 2024 se registraron 561 nuevos casos de tuberculosis en Cartagena, un aumento del 34 % frente a 2023.

La tasa de incidencia se ubicó en 49,0 por cada 100 mil habitantes, superando en 24 % la tasa del promedio nacional.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Instituto Nacional de Salud.

Este incremento sugiere un posible subregistro previo, efecto migratorio, aumento en la transmisión o mejoras en la detección, lo cual debe analizarse con mayor profundidad para orientar respuestas efectivas.

El aumento de casos y la tasa superior al promedio nacional reafirman la necesidad de reforzar acciones de vigilancia, diagnóstico temprano y adherencia al tratamiento.



Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Total de nuevos casos



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.


Tasa por cada 100 mil habitantes



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Instituto Nacional de Salud.

En 2024 se reportaron 700 nuevos casos de VIH en Cartagena, lo que representa una disminución del 3,4% frente a 2023. Sin embargo, la tasa fue de 58,9 por cada 100 mil habitantes, muy superior al promedio nacional.

Por edad y sexo en 2024



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

El 79 % de los nuevos casos correspondieron a hombres, siendo los grupos de edad más afectados los de 20 a 34 años, que concentraron el 41 % del total.

Según orientación sexual, el 60% se registró en heterosexuales y el 32% en homosexuales.

El aumento sostenido y la alta concentración de casos en jóvenes hombres reafirman la urgencia de fortalecer estrategias de prevención focalizadas en poblaciones clave, detección temprana y educación sexual integral.

SALUD

- Desde 2022, se evidencia un aumento alarmante de la población vinculada al régimen subsidiado que llega a ser el 55,8% del total en 2024, es decir, 105 mil nuevos afiliados en solo 3 años.
- Cartagena no registró muertes maternas durante 2024, lo que refleja avances sostenidos en atención prenatal, parto y postparto en la ciudad.
- Cartagena experimentó un pico de dengue en 2024, con 6670 casos, similar a 2021, aunque con letalidad controlada.
- Se observa un retroceso en la vacunación del primer año de vida, especialmente en BCG y hepatitis B, pese a mejoras en dosis aplicadas entre los 12 y 23 meses.
- La tasa de fecundidad adolescente se redujo significativamente en los grupos de 10 a 14 y 15 a 19 años.
- Los casos de tuberculosis aumentaron un 34%, mientras que VIH disminuyeron 3,4% en 2024, con tasas por encima del promedio nacional.
- La tasa de intentos de suicidio disminuyó 17%, persistiendo una marcada afectación en mujeres. Los casos, por su parte, bajaron un 39%.



Conclusiones



@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



20 años

EMPLEO

Activos de las personas



Fotografía: María Alejandra Romero

www.cartagenacomovamos.org

GLOSARIO

- **Población en edad de trabajar (PET):** población constituida por todas las personas de 15 años y más. Se divide en fuerza de trabajo y población fuera de la fuerza de trabajo.
- **Fuerza de trabajo (FT):** personas en edad de trabajar que, durante la semana de referencia, estaban empleadas (ocupadas) o buscaban activamente empleo (desocupadas).
- **Tasa de desocupación (TD):** relación porcentual entre el número de personas desocupadas (DS) y el número de personas que integran la fuerza de trabajo (FT).
- **Tasa global de participación (TGP):** relación porcentual entre la fuerza de trabajo (FT) y la población en edad de trabajar (PET). Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral y se considera una proxy a la oferta de trabajo.
- **Tasa de ocupación (TO):** relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). Es una proxy a la demanda de trabajo.




GLOSARIO

- **Tasa de subocupación (TS):** relación porcentual de la población ocupada que manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana, mejorar sus ingresos y/o tener una labor más propia de sus competencias (PS) y el número de personas que integran la fuerza de trabajo.
- **Población ocupada informal:** son todos los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones de salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los contrató. De igual forma, comprende a los trabajadores por cuenta propia y patrones o empleadores que hayan quedado clasificados en el sector informal, todos los trabajadores familiares sin remuneración y demás personas sobre las que no se dispone de suficiente información sobre su situación en la ocupación para ser clasificadas en las categorías anteriores.



Panorama general del **mercado laboral**

Histórico



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

La oferta y demanda de trabajo han venido cayendo desde 2021 en la ciudad. Es necesario que en la ciudad se estudie a profundidad los factores asociados a esta tendencia.

Entre 2007 y 2015, la Tasa Global de participación (TGP) y la Tasa de ocupación (TO) en Cartagena aumentaron, lo que redujo la brecha a 5,5 puntos porcentuales, señalando una mejor absorción laboral.


Hasta 2019, la ciudad había logrado una alta participación y alto empleo, con una brecha de solo 4 puntos. Sin embargo, la pandemia revirtió estos avances y, aunque 2021 vio un repunte, la recuperación fue incompleta.

Para 2024, el mercado laboral no ha vuelto a los niveles prepandemia, con TGP en 61%, TO en 55,3%, y una brecha de 7,8 puntos.

Panorama general del **mercado laboral**

En 2024, Cartagena registró una menor tasa de ocupación, reflejando un mercado laboral más reducido. Además, la caída en la subocupación muestra menos presión por mejorar las condiciones de empleo.

Esta dinámica indica que, aunque hay menos personas trabajando, también disminuyó el porcentaje de ocupados que buscan más horas o mejores condiciones laborales.



En 2024, la tasa de ocupación en Cartagena descendió a 55,3%, una caída de 2,9 puntos porcentuales respecto al 58,2% registrado en 2023. Paralelamente, la tasa de subocupación también disminuyó, pasando de 11,9% a 10,0% en 2024.


La reducción en la subocupación puede deberse a una menor presión de búsqueda de empleo adicional, pero también puede estar relacionada con el desaliento o la salida de personas del mercado laboral ante la falta de oportunidades.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.



Panorama general del **mercado laboral**

Histórico




Durante periodos de crisis económica, como la del 2008-2009 y 2020-2021, la TO y la TS caen, reflejando que las personas están más dispuestas a aceptar empleos precarios para mitigar el desempleo.

En recuperaciones (2010-2011 y 2020-2021), ambas suben, pero la TS mucho más, señalando que los nuevos empleos son de baja calidad.

Cuando hay estabilidad, la TO crece moderadamente (+2,5% en 2011-2012) y la TS disminuye (-7,4% en 2010-2011), indicando mejoras en la calidad del empleo y menor presión por condiciones laborales.


La TO cae sostenidamente desde 2022, y la TS también disminuye. Un fenómeno atípico que sugiere desaliento laboral: las personas no solo pierden empleo, sino que dejan de buscar mejores condiciones ante la falta de oportunidades.

Tasa de Desocupación



Entre 2023 y 2024, la tasa de desocupación en Cartagena aumentó de 10,9% a 12,4%, lo que representa más de 5.000 nuevos desempleados en un año.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.




La desocupación en mujeres es casi el doble a la de los hombres.

Con una brecha de 8,4 puntos porcentuales, esta tendencia se ha acentuado desde la pandemia y no ha logrado revertirse.



Tasa de Desocupación

Histórico



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Cartagena no ha recuperado los niveles de empleo prepandemia y enfrenta un mercado laboral más restringido y con mayor desaliento.

En Cartagena, la tasa de desempleo mostró una tendencia a la baja desde el 13% en 2009, luego de la crisis económica, alcanzando un mínimo histórico de 6.0% en 2019, reflejo de un período de crecimiento económico y expansión laboral.

Sin embargo, la pandemia retornó el desempleo al 13,3% de la crisis del 2008. Aunque hubo una recuperación parcial a 10,9%, no se lograron los niveles prepandemia.

Para 2024, el desempleo volvió a aumentar a 12,4%. El ascenso reciente se asocia a la caída en la tasa de ocupación y la menor disposición de la población a participar en el mercado laboral, posiblemente por desaliento o falta de oportunidades.

Tasa de Desocupación

Entre 2007 y 2024 se identifican tres grandes choques macroeconómicos que tuvieron impacto sobre variables como la desocupación. El primero fue la crisis financiera global en 2008, que causó una gran recesión en países desarrollados y tuvo efectos sobre países en vía de desarrollo, como Colombia. En ese momento, la tasa de desocupación de Cartagena pasó de 11,7% en 2008 a 13% en 2009.

A partir de ese momento inicia una tendencia descendente hasta llegar al segundo choque: 2012, cuando el país aprueba una reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) que implica exención en pagos de parafiscales para empleados con ingresos mensuales inferiores a los 10 SMLMV.

Esta fue incluida luego en el Estatuto Tributario, lo que la hace vigente hoy (Artículo 114-1). En 2012 y 2013, la tasa de desocupación oscilaba el 9,4%, luego baja en 2014 a 7,8% y entra en un estancamiento hasta 2018, cuando se ubica en 7,7%.

En 2019, el año referente a la prepandemia, la ciudad tuvo la tasa de desocupación más baja de su historia reciente, con un 6%, que generó debates alrededor de la calidad del empleo en la ciudad.

Luego sucedió el tercer choque, la pandemia de 2020, cuando la tasa se ubicó en 13,3%, resultado que no se veía desde antes de 2007. A 2024, Cartagena siguió sin volver a la tasa prepandemia.


El reto de la desocupación:

En 2024, Cartagena tuvo una tasa que se parece más al nivel de de 2007 que al de 2019, antes de pandemia.

Esto sugiere que persisten desafíos en la ciudad para reactivar el mercado laboral, teniendo en cuenta la dinámica económica de la Heroica.

Tasa de Desocupación


Por ciudades, 2024



En 2024, Cartagena registró la tasa de desocupación más alta entre las principales ciudades del país, superando a Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín. El resultado de la ciudad estuvo 3,8 p.p. por encima de Medellín y 2,7 p.p. por encima de Bogotá.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Tasa de desocupación, 2025




Con el inicio del 2025, se observan niveles de desocupación más bajos comparados al mismo periodo de 2024, con una tasa de desocupación que baja de los dos dígitos.

En 2024, Cartagena registró la tasa de desocupación más alta entre las principales ciudades de Colombia, haciendo evidente su rezago laboral.

Sin embargo, entre el enero y mayo de 2024 y el mismo periodo de 2025, Cartagena redujo su tasa de desocupación de 13% a 10%.

La tasa de ocupación juvenil es 20 puntos menor que la tasa de ocupación general de la ciudad.

Urge fortalecer la educación, la formación para el trabajo y la generación de oportunidades para los jóvenes en Cartagena.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Entre 2023 y 2024, la participación y ocupación de los jóvenes en el mercado laboral de Cartagena mostró una tendencia descendente. La tasa global de participación juvenil cayó de 48,8% a 45,6%, mientras que la tasa de ocupación bajó de 39,2% a 34,8%.


Esto refleja que cada vez menos jóvenes están trabajando o buscando empleo, y que el acceso efectivo al empleo se ha vuelto más limitado para este grupo etario.

La tasa de desocupación juvenil en Cartagena aumentó de 19,7% en 2023 a 23,7% en 2024, lo que confirma el creciente desafío que enfrentan los jóvenes para acceder a un empleo en la ciudad.

En 2024, Cartagena encabezó el ranking de desempleo juvenil entre las principales ciudades, con una tasa de 23,7%, superando a Barranquilla (22,2%), Cali (18,0%), Bogotá (17,5%) y Medellín (15,7%).

Este resultado evidencia el reto estructural que enfrenta la ciudad para ofrecer oportunidades laborales a su población joven, muy por encima del promedio nacional y regional.


Desocupación juvenil por ciudades, 2024



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Para 2024, se configuraba la tendencia decreciente en la desocupación juvenil. En 2025, se ubicó cerca del 20%, estabilizándose en los siguientes trimestres sobre este porcentaje.


Tasa de desocupación, 2025





Calidad del empleo

Informalidad laboral




La tasa de informalidad laboral en Cartagena descendió del 62,1% en 2021 al 48,9% en 2024, alcanzando su nivel más bajo en años recientes.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Bajó del 50%

En 2024, menos de la mitad de los ocupados en Cartagena eran informales.

Por ciudades, 2024




En 2024, Cartagena registró una tasa de informalidad laboral de 48,9%, mayor que en Bogotá, Medellín y Cali, pero inferior a Barranquilla, evidenciando avances en formalización, pero también la persistencia de desafíos para garantizar empleo digno y estable

Sin embargo, esta mejora en la informalidad contrasta con la caída de ocupación, la tasa general de participación y el aumento de afiliadas en el régimen subsidiado de salud.

Calidad del empleo (2025)

Informalidad laboral



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Cambió la tendencia

Mientras que en los primeros trimestres de 2024 la informalidad venía en aumento, para 2025, la tendencia es decreciente.


Cartagena ha presentado una disminución sostenida de la tasa de informalidad laboral en todos los trimestres móviles analizados en 2025. La reducción es particularmente notable entre marzo y mayo, con una caída de más de 6 p.p al mismo periodo del año anterior.

Un menor nivel de informalidad implica mayor acceso de la población a seguridad social, mayor recaudación fiscal y mejor calidad laboral, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la inequidad a mediano plazo.

Cartagena logró reducir la informalidad laboral de manera significativa entre 2024 y 2025, pero aún enfrenta desafíos estructurales. Sostener y profundizar esta tendencia requerirá combinar crecimiento económico, políticas de formalización y atención especial a los segmentos más vulnerables de la fuerza de trabajo.

En Cartagena hubo casi 2 puntos porcentuales menos en la tasa de subocupación con respecto a 2023, este descenso ocurre en un contexto de menor dinamismo laboral y creciente desaliento, más que por una mejora estructural en la calidad del empleo.

Tasa de Subocupación



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

La tasa de subocupación en Cartagena bajó de 11,9% en 2023 a 10,0% en 2024, lo que sugiere una menor presión de los ocupados por buscar mejores condiciones laborales, aunque en un contexto de menor dinamismo y oportunidades en el mercado de trabajo local.

Este descenso puede interpretarse como una señal positiva en términos de presión sobre el mercado laboral, aunque también puede estar influenciado por el desaliento y la salida de trabajadores del mercado laboral ante la falta de oportunidades para mejorar su situación.

Es importante considerar que, en el contexto de una caída general de la ocupación y un aumento del desempleo, la reducción de la subocupación no necesariamente refleja una mejora estructural en la calidad del empleo, sino un ajuste en las expectativas y posibilidades de los trabajadores.


Estructura del empleo

En 2024, la estructura del empleo en Cartagena se mantuvo relativamente estable respecto al año anterior, con ligeros ajustes en la participación de algunas ramas.

El comercio y la reparación de vehículos siguen siendo el principal sector empleador, representando casi una quinta parte de los ocupados (19,2%). Le siguen transporte y almacenamiento (13,9%), administración pública, educación y salud (13,7%), y actividades artísticas y de servicios (11,6%).

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Ocupados por ramas (Top 8)



Aumentan participación:

- industrias manufactureras (de 7,7% a 8,2%) y
- Administración pública, educación y salud (de 12,5% a 13,7%).

Reducen participación en:

- Construcción (de 8,4% a 7,6%).
- Comercio y reparación de vehículos (de 19,8% a 19,2%).




Estructura del empleo

Varias ramas presentaron caídas importantes: construcción y comercio.

Son motores tradicionales del empleo local, que, en conjunto, perdieron 9.000 puestos de trabajo en 2024. La caída en actividades profesionales y técnicas sugiere una contracción en empleos calificados y de servicios avanzados.

Variación por ramas 2023 – 2024 (Top 8)



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.


Se reconfigura el empleo por ramas

La pérdida de empleos en construcción y comercio fue compensada parcialmente por el crecimiento en servicios de alojamiento y actividades artísticas.

El mayor crecimiento se dio en los servicios de alojamiento y comida (7%), lo que puede estar asociado a la recuperación parcial del turismo. Si bien administración pública creció un 2%, por las caídas de otros sectores importantes, ahora tiene mayor peso porcentual.

Estructura del empleo


Ocupados por posición, 2024



En 2024, más de la mitad de los ocupados en Cartagena fueron trabajadores por cuenta propia, mientras que el empleo asalariado formal representó poco más de un tercio. El trabajo doméstico y el empleo público tienen una participación baja.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Variación porcentual, 2023 - 2024




En 2024, Cartagena vio disminuir el número de empleadores con un 25%, el autoempleo y el trabajo doméstico, un 8% cada uno.

Mientras tanto, el empleo asalariado formal y el empleo público mostraron señales de recuperación, reflejando cambios en la dinámica y calidad del mercado laboral local.

Sigue bajando el trabajo infantil.

Los indicadores se traducen en casi 500 niños realizando trabajo infantil, y casi 2.400 menos en trabajo infantil ampliado.



El trabajo infantil ampliado disminuyó de 4,98% en 2023 a 3,66% en 2024. Este indicador incluye tanto a los niños, niñas y adolescentes que realizan actividades económicas como a quienes realizan oficios del hogar en condiciones inadecuadas para su edad.

El trabajo infantil estrictamente hablando, bajó de 0,90% en 2023 a 0,67% en 2024. Este indicador mide la proporción de menores de edad que participan directamente en actividades económicas, excluyendo labores domésticas.

En 2024, Cartagena logró reducir tanto el trabajo infantil ampliado como el trabajo infantil estricto. La disminución indica avances en la protección de los derechos de la niñez y en la prevención de la vinculación de menores a actividades laborales, aunque persiste el reto de erradicar completamente el trabajo infantil en la ciudad.

EMPLEO

- Cartagena enfrentó, en 2024, la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades del país (12,4%), con una brecha de género persistente: el desempleo femenino (17%) duplicó al masculino (8,6%).
- El empleo juvenil se deterioró: la tasa de ocupación cayó a 34,8% y el desempleo subió a 23,7%, la más alta entre las grandes ciudades.
- La tasa de informalidad bajó en 2024 a 48,9%, su nivel más bajo en años recientes. Sin embargo, el mercado laboral local muestra señales de estancamiento, con menor participación y ocupación, y un aumento del desaliento laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres.
- Los sectores construcción y comercio perdieron 9.000 empleos en 2024, mientras que la industria manufacturera, actividades financieras y servicios de alojamiento mostraron crecimiento.
- El trabajo infantil y el trabajo infantil ampliado disminuyeron a 0,67% y 3,66%, respectivamente. No obstante, siguen presentándose retos en la protección de los derechos de la niñez.



@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



20 años

SEGURIDAD

Activos de las personas




Fotografía: El Universal


www.cartagenacomovamos.org

Lesiones no fatales

En 2024 se registraron 625 lesiones no fatales menos en Cartagena, una disminución del 15% frente a 2023.



Tasa en principales capitales
Casos por 100 mil habitantes




Comparada con las ciudades capitales y el resultado nacional, la tasa de 337,5 por cada 100 mil habitantes en Cartagena es la más baja, posicionando favorablemente la ciudad en este indicador.




Violencia interpersonal

**Una
reducción
del 17%**

En 2024, Cartagena registró 321 casos menos de violencia interpersonal.



Tasa por cada 100 mil habs



La tasa se ubicó en 149,3 por cada 100 mil habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional, lo cual evidencia una mejor situación frente al contexto del país.


**Mantener la
reducción de la
violencia
interpersonal en
Cartagena requiere
consolidar
intervenciones
preventivas
sostenidas en
entornos escolares,
familiares y
comunitarios.**




Presunto delito sexual

**Una
reducción
del 15%**

En 2024, se reportaron 75 casos menos en comparación con 2023.



Tasa por cada 100 mil hab



La tasa fue de 39,3 por cada 100 mil habitantes, ligeramente inferior al promedio nacional.


Además, sigue manteniéndose dentro de los niveles observados en años recientes.

Pese a la reducción, la persistencia de este tipo de violencia exige el fortalecimiento de campañas de prevención, educación sexual integral y canales seguros de denuncia.



Presunto delito sexual

Histórico tasa por cada 100 mil habitantes



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de COSED (2008-2018) y Medicina Legal (2019-2024). Población en base al censo de 2018.

La tasa de presunto delito sexual en Cartagena alcanzó, en 2024, su nivel más bajo desde 2020, con 39,3 casos por cada 100 mil habitantes.

Luego del aumento en 2022, la tasa se ha mantenido a la baja. El comportamiento de 2024 se asemeja a los niveles de 2011, antes del aumento sostenido que se evidenció hasta 2019.

Sin embargo, se debe considerar el subregistro de estos delitos y la posible resistencia a denunciar, lo que puede influir en las cifras reportadas.



Presunto **delito sexual**


En 2024, el 86% de los presuntos delitos sexuales en Cartagena fueron cometidos por personas conocidas por la víctima.

Casos 2024

Familiar	166
Conocido	130
Amigo	32
Pareja o expareja	29
Desconocido	22

Este patrón evidencia que la violencia sexual ocurre principalmente en entornos de confianza o cercanía, dificultando su denuncia y visibilización; lo que resalta la urgencia de intervenir en el entorno doméstico y fortalecer la protección de niños y adolescentes.

Casos de acuerdo al presunto agresor




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos preliminares de Medicina Legal.



Presunto delito sexual

Según edad y sexo



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos preliminares de Medicina Legal.


El análisis por edad y sexo revela que el 89% de las víctimas fueron mujeres, con mayor concentración en niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años.

Además, es mayoritariamente ejercida por familiares o personas cercanas, lo que demanda intervención urgente desde el núcleo familiar y escolar.



Presunto delito sexual

Contra menores de edad



**Una
reducción
del 8%**

En 2024, se reportaron 292 presuntos casos, 26 menos que en 2023.


Lograr la meta del Plan de Desarrollo exige seguir consolidando políticas de protección infantil, formación a cuidadores y presencia efectiva de entornos seguros en instituciones educativas y hogares.

También es necesario integrar estrategias para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia para incentivar la denuncia de los casos.

Violencia intrafamiliar

En 2024 se registraron 1.003 casos de violencia intrafamiliar en Cartagena, lo que representa una disminución del 11% frente a los 1.129 casos de 2023.


La disminución en el total de casos corresponde a 51 casos menos en otros familiares y 80 menos de violencia de pareja.



La violencia de pareja continúa siendo la forma más frecuente, representando el 67% de los casos.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos preliminares de Medicina Legal.

La tasa fue de 94,7 por cada 100 mil habitantes, considerablemente inferior al promedio nacional.







Homicidios

Si bien Medicina Legal es la fuente más óptima para analizar los homicidios, el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 de Cartagena tomó como línea base a la Policía metropolitana, por lo que se hace la comparación con ambas.

Mientras Policía Nacional muestra un aumento en la cifra, Medicina Legal refleja disminución. Sin embargo, ambas permanecen por encima de la meta del plan de Desarrollo vigente.



Tasa en principales capitales Por cada 100 mil habitantes



La tasa de homicidios en Cartagena sigue siendo alarmante y supera en 10,4 puntos por encima del promedio nacional (de acuerdo con Policía Nacional), lo que demanda una respuesta más integral y sostenida por parte de las autoridades.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Policía Nacional.


Perfil de los homicidios

 El **83%** de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y un **11%** con arma cortopunzante.

 El **51%** de las víctimas fueron **hombres entre los 20 y 34 años**.

 En la vía pública o en la calle sucedieron el **77%** de los casos.

 **Julio y agosto** fueron los meses con mayor número de homicidios.



 El **47%** de las víctimas no completo **la educación media** y hasta un **79%** no ingresó a la **educación superior**.


 El **5%** de las víctimas fueron **venezolanos**.

 El **83%** fueron cometidos por un agresor desconocido.

 El **4%** se dieron en la zona rural de Cartagena.

Homicidios

Histórico de tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes



Nota: Población tomada del Censo de 2018.

La tasa de homicidios en Cartagena, en 2024, fue similar a la del 2023. Esta sigue por encima del promedio histórico de las dos últimas décadas.

Se evidencia un retroceso significativo en la seguridad ciudadana.

Entre 2005 y 2021, la ciudad mantuvo tasas con una media cercana a los 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. No obstante, a partir de 2022 se evidencia un aumento sostenido de la violencia letal, con tasas superiores a 35, lo que revierte la tendencia de mejora lograda hasta 2019.



Homicidios


(2025)

En el primer semestre de 2025 se registraron 169 homicidios, lo que representa una reducción del 8% respecto al mismo periodo de 2024.

Esta disminución se ve marcada especialmente por la caída en los meses de marzo, abril y mayo.

Mes	2024		2025	
	Enero	38	29	
	Febrero	27	29	
	Marzo	33	27	
	Abril	29	22	
	Mayo	32	25	
	Junio	25	37	

Pese a la reducción, el número de casos sigue siendo alto, por lo que es necesario mantener e intensificar las acciones para alcanzar la meta del Plan de Desarrollo.




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos preliminares de la Policía Nacional.



Homicidios de mujeres


En 2024 se registraron 20 homicidios de mujeres en Cartagena, un caso más que en 2023.

Aún se mantiene un 50% por encima de la meta trazada en el Plan de Desarrollo, por lo que se debe intensificar las estrategias implementadas.




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Policía Nacional.

Tasa por cada 100 mil mujeres



La tasa fue de 3,6 por cada 100 mil mujeres, similar al promedio nacional.

Hurtos



Reducción del 9%

En 2024, se reportaron 911 casos menos en Cartagena.

Aunque se redujeron los hurtos a personas, residencias y comercios, aumentaron los hurtos de motocicletas, lo que evidencia un cambio en los patrones delictivos que puede estar relacionado a los casos de sicaratos y el mercado de repuestos.

A pesar de la reducción total, Cartagena sigue superando la media nacional en hurtos, con una tasa de 886,9 por cada 100 mil habitantes. Esto indica una problemática persistente en seguridad urbana.

Tasa por cada 100 mil hab.







Hurtos a personas

**Reducción
del 18%**

En 2024, se reportaron
755 casos menos en
Cartagena.



Tasa por cada 100 mil habs.



Se debe garantizar
que la reducción de
los hurtos responda
a una disminución
real de la
problemática que
afecta a la
seguridad
ciudadana y no al
subregistro y la falta
de garantías a la
denuncia.




Hurtos a personas

(2025)

En el primer semestre de 2025 se reportaron 3.839 casos de hurtos a personas, un aumento del 10,8% frente al mismo periodo de 2024.

Mes	2024	2025
Enero	753	694
Febrero	577	527
Marzo	576	594
Abril	546	670
Mayo	491	715
Junio	522	639

Casos




El aumento en los hurtos a personas en lo corrido del 2025 resalta la necesidad de reforzar acciones sostenidas de vigilancia y control.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Policía Nacional.



Hurtos a comercios




En 2024, Cartagena registró 7 casos menos de hurtos a comercios, por lo que este indicador se mantiene sin variaciones relevantes y sigue lejos de cumplir la meta del Plan de Desarrollo.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Policía Nacional.

CARTAGENA
cómovamos





Tasa por cada 100 mil hab.




La tasa por cada 100 mil habitantes supera el promedio nacional. Esto evidencia un desafío persistente en la protección del sector productivo de la ciudad.

Hurtos a residencias



En 2024 se reportaron 481 hurtos a residencias en Cartagena, una reducción del 22% frente a 2023. Aunque la mejora es notable, los casos aún se ubican 55% por encima de la meta del Plan de Desarrollo. La tasa por cada 100 mil habitantes fue de 45,4, inferior al promedio nacional.

Hurtos de **motocicletas**




**160
más**

En 2024 los casos en Cartagena incrementaron 32% respecto a 2023.


El hurto de motocicletas aumentó significativamente en Cartagena, exigiendo respuestas integrales de control, regulación y prevención.

A pesar del aumento, la tasa por cada 100 mil habitantes sigue por debajo del promedio nacional y de las principales ciudades capitales.

Tasa por principales capitales Por cada 100 mil habitantes



Extorsión




Aumentó un 46%

En 2024 se registraron 62 casos más de extorsiones.

El aumento en casos registrados podría reflejar una mayor disposición de las víctimas a denunciar, sin embargo, requiere atención para que no se agudice el problema en próximos años.

La tasa por cada 100 mil habitantes permanece por debajo del promedio nacional.



SEGURIDAD

- Disminuyeron las lesiones no fatales, con una caída del 15% entre 2023 y 2024, destacando la reducción en violencia interpersonal, -17%, y lesiones por transporte, -16%.
- El presunto delito sexual cayó 15% en 2024, pero persiste como un problema estructural, con tasas elevadas históricamente.
- El comportamiento de los homicidios difiere según la fuente de los datos. Policía Nacional indica un aumento, junto a una tasa de 36 por cada 100 mil habitantes, mientras que Medicina Legal muestra una disminución, resultando en una tasa de 38,8. La situación resulta preocupante, con tasas de homicidio por encima del promedio nacional y en un máximo histórico para la ciudad.
- En 2024 se registraron 20 homicidios de mujeres en Cartagena, un caso más que en 2023.
- La violencia intrafamiliar se redujo 11%, principalmente por la baja en violencia de pareja, aunque aumentaron levemente los casos contra niños y adultos mayores.
- Los hurtos cayeron 9% en 2024, pero subieron los robos de motocicletas, 32%. También aumentaron las extorsiones un 46%, lo que alerta sobre nuevas formas de criminalidad en Cartagena.



Hábitat

CARTAGENA
cómovamos | 20 años

VIVIENDA



SERVICIOS PÚBLICOS



MOVILIDAD



AMBIENTE



ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA



Fotografías: Humberto Ochoa / El Universal / Joyce Triviño

Montaje: María Alejandra Romero

Instagram Facebook Twitter LinkedIn @cgenacomovamos


www.cartagenacomovamos.org

VIVIENDA

Hábitat



Viviendas ocupadas



La proyección de viviendas en Cartagena para el año 2024 fue de 332.035. Esto es un aumento de 8.887 viviendas más que en 2023, es decir, un aumento de 2,7%.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Corvivienda.

69%

Hay 229.104 viviendas en Cartagena de los estratos 1 y 2.

Por nivel socioeconómico, 2024

■ Bajo ■ Medio ■ Alto



Apenas el 8% de las viviendas se ubica en los estratos altos (5 y 6), reflejando la baja presencia de hogares en zonas de mayor poder adquisitivo.

Déficit habitacional

El porcentaje de viviendas en déficit habitacional ha disminuido de manera sostenida desde 2020, cuando era el 34,2% del total de viviendas ocupadas, hasta llegar a 27,8% en 2024.

año

2020 34,2%

2021 32,7%

2022 31,1%


2023 29,6%

2024 27,8%

% viviendas en déficit

74% del déficit habitacional es cualitativo.

Esto refleja que la principal necesidad en la ciudad es el mejoramiento de las viviendas existentes más que la construcción de nuevas unidades.




Entre 2023 y 2024, el déficit habitacional en Cartagena bajó a 92.423 viviendas, una reducción de 3,4%: el déficit cuantitativo, que refleja falta de viviendas, bajó de 23.809, mientras que el cualitativo, referido a las condiciones inadecuadas de habitabilidad, pasó a 68.614.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Corvivienda.

Viviendas construidas

Sin construcción de vivienda pública.


En 2024, la construcción de vivienda pública en Cartagena prácticamente desapareció, con solo una unidad registrada en el año. Esto agrava la situación para los hogares más vulnerables.



La construcción de viviendas se redujo en 2024. El total de unidades construidas cayó de 4.154 en 2023 a 3.542 en 2024, lo que representa una disminución del 15%. La caída fue especialmente drástica en el sector público: mientras en 2023 se construyeron 368 viviendas públicas, en 2024 apenas se registró 1 unidad culminada. El sector privado también disminuyó, pasando de 3.786 a 3.543 viviendas construidas.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de CAMACOL Bolívar y Corvivienda.

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED)




El ICOCED en Cartagena muestra una fuerte desaceleración en 2024. Según los datos, la variación anual pasó de 6,87% en 2023 a solo 4,00% en 2024, lo que significa un menor aumento en los precios de los insumos requeridos para la construcción de edificaciones. Esta reducción puede estar asociada a la menor dinámica constructora y a una estabilización en los costos de materiales y mano de obra.

Venta de viviendas

Las ventas de vivienda en Cartagena mostraron una recuperación en 2024 tras la fuerte caída de 2023. En 2024 se vendieron 7.998 unidades, aunque el nivel sigue por debajo de lo alcanzado entre 2021 y 2022.

En 2024, las ventas de vivienda en Cartagena Subieron un 43%.

Esto evidencia señales de reactivación tras la caída presentada en 2023, explicada principalmente por la recuperación del segmento VIS.




La recuperación en ventas de vivienda en Cartagena fue impulsada principalmente por el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). Las ventas de VIS pasaron de 2.701 en 2023 a 5.012 en 2024, lo que representa un incremento del 86%. En contraste, el segmento No VIS se mantuvo estable, con 2.904 unidades vendidas en 2023 y 2.986 en 2024.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de CAMACOL Bolívar.


año	Ventas de viviendas	
	2020	7.729
	2021	9.956
	2022	10.367
	2023	5.605
	2024	7.998

Venta de viviendas



Los mayores incrementos se dieron en las ventas de los estratos 2 y 3. En el 2, las ventas pasaron de 294 unidades en 2023 a 1.465 en 2024, es decir, 5 veces más. Solo bajaron las ventas en estrato 6, pasando de 1.241 a 1.088 unidades.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de CAMACOL Bolívar.



El precio promedio del metro cuadrado ajustado a precios de 2019 cayó un 3%: En el segmento No VIS bajo un 3%, mientras en el VIS aumentó 1%.

Se destaca que para el año 2024:


Bajó el metro cuadrado en términos reales.

Por otra parte, se reactivan principalmente los estratos bajos y medios en la venta de vivienda.

Desistimiento de **viviendas**

En 2024, los desistimientos de compra de vivienda en Cartagena alcanzaron un récord de 2.640 casos, más del doble que el año anterior y el valor más alto de la última década. Esta cifra evidencia una creciente incertidumbre y dificultades para culminar el proceso de adquisición.

Esto puede ser resultado de la incertidumbre económica y los cambios en la política de subsidios sobre los hogares.



Los desistimientos en VIS se triplicaron, pasando de 689 en 2023 a 2.025 en 2024. En el segmento No VIS, los desistimientos aumentaron de 501 a 615.

El comportamiento más acentuado en VIS, sugiere que existan más barreras para la adquisición en los hogares de menores ingresos.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de CAMACOL Bolívar.

año	2020	1.083	Desistimientos de viviendas
	2021	1.063	
	2022	520	
	2023	1.190	
	2024	2.640	



Irvin Pérez Muñoz

Gerente Regional
CAMACOL Bolívar

“Desde CAMACOL Bolívar tenemos como propósito contribuir en el crecimiento y construcción de una ciudad más organizada y con oportunidades para todos”.



En el marco del desamparo e incertidumbre del gobierno ante la política de vivienda social, estamos convencidos del poder de los procesos de reactivación desde lo regional, el trabajo correlacionado del sector privado y el sector público nos ha permitido tener unos niveles de venta de vivienda estables teniendo en cuenta que estamos en un nivel de mercado medio.

Nuestra intención es que el POT de Cartagena, incluya instrumentos de gestión y financiación que promuevan un desarrollo urbano equilibrado, permitiendo un reparto equitativo de las cargas y beneficios urbanísticos en la ciudad.

Queremos aportar nuestra experiencia con el análisis de casos de planificación y ordenamiento urbano en otras ciudades, conociendo los aciertos, retos y beneficios que puedan servir de contexto y guía en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena.

Seguiremos promoviendo espacios de diálogo y articulación para que el POT sea una herramienta efectiva que permita avanzar hacia la Cartagena que todos queremos.


VIVIENDA

- La mayoría de las viviendas ocupadas en Cartagena pertenecen a los estratos 1 y 2, concentrando el 69% del total, lo que refleja una alta vulnerabilidad y desigualdad socioeconómica en la ciudad.
- El déficit habitacional total se redujo en 2024, pero aún afecta a más de 92 mil hogares: el 74% corresponde a viviendas con condiciones inadecuadas (déficit cualitativo).
- La construcción de viviendas sigue en descenso: en 2024 se edificaron 3.542 unidades, una caída del 15% respecto al año anterior, y la vivienda pública prácticamente desapareció con solo una unidad registrada.
- Las ventas de vivienda repuntaron en 2024, creciendo 43% frente a 2023, impulsadas principalmente por las VIS que representaron 6 de cada 10 unidades vendidas.
- Los desistimientos de compra de vivienda alcanzaron máximos históricos, especialmente en VIS.



SERVICIOS PÚBLICOS

Habitat






Panorama servicios públicos

Los retos en materia de servicios esenciales están en alcantarillado e internet.

Si bien el internet no es un servicio público, por su relevancia en la sociedad digital actual donde prima el acceso a la información, se le da un tratamiento similar.

Coberturas en servicios públicos
(más cercano al borde 100%)



En agua potable la cobertura se mantiene estable, pasando de 92,1% en 2023 a 92,6% en 2024. Esto indica que casi 93 de cada 100 viviendas cuentan con acceso a acueducto, aunque aún existen zonas, especialmente rurales, que requieren intervenciones para alcanzar la universalidad.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Aguas de Cartagena, Afinia, Surtigas, Comisión de Comunicaciones. *El dato de cobertura en energía eléctrica corresponde a 2021 y 2022, por falta de actualización por parte de la UPME.

**Buen
acceso**

Cartagena muestra altos niveles de cobertura en la mayoría de los servicios esenciales, aunque persisten brechas y retos particulares según el tipo de servicio.

Para alcantarillado la cobertura es menor, llegando a 84,4% en 2024 y reflejando una brecha de 8 puntos porcentuales respecto al acueducto. El déficit se concentra en la periferia urbana y la zona rural, donde la expansión de redes sigue siendo una deuda histórica con las comunidades.

La penetración de internet pasó de 18,5% a 19,8%. A pesar de este aumento, sigue alejado del 100%, lo que evidencia la necesidad de políticas para cerrar la brecha digital, especialmente en hogares de bajos ingresos y zonas rurales.

La cobertura de aseo y recolección de basuras supera el 99% en ambos años, consolidándose como uno de los servicios con acceso universal.

En energía eléctrica, el último reporte de cobertura disponible hace referencia al nivel de 2022: 91,66%. El acceso a información sobre energía en fuentes nacionales se ha deteriorado y es necesario conocer posibles cambios metodológicos o actualizaciones, por lo que debe ser interpretado con cautela.

La cobertura eléctrica en Cartagena históricamente ha sido casi universal, aunque persisten retos en calidad, legalidad y continuidad del servicio.

Finalmente, en cuanto a gas domiciliario, la cobertura supera el 99% en ambos años. Este es uno de los servicios con acceso casi universal y el más alto nivel de satisfacción ciudadana, con 75% de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024.


Coberturas superiores al 90%.

Cartagena tiene en la mayoría de los servicios públicos niveles de cobertura aceptables, pero debe lograr mejorar el acceso en las zonas rural e insular. Esto permitirá lograr una ciudad plenamente digna y equitativa.



Tarifas energía eléctrica

Histórico tarifa promedio kWh sin subsidios



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de los boletines tarifarios superservicios para Electricaribe y Afria.

Desde el 2016 hasta 2024 incrementó en un 53% la tarifa de energía eléctrica.


Alrededor del 70% de la electricidad suministrada en Colombia es por energía hidroeléctrica. En 2016, el país venía superando el Fenómeno del Niño y la sequía de los embalses en el país. Esto impactó la tarifa promedio, que quedó en \$496 por kWh. Para el año siguiente, se redujo un 10% llegando a los \$445.

No obstante, se reactivó una tendencia creciente hasta 2020, cuando llegó la Pandemia. En ese momento la tarifa se ubicaba en \$537, en 2021 bajó a \$530. En los últimos 3 años, se acelera el crecimiento de la tarifa, explicado por la escalada de la inflación y el inicio del Fenómeno del Niño en 2023, que dejó la tarifa en \$761 en 2024.



Consumo energía eléctrica

Consumo Total (kWh)




Cartagena redujo en un 5% el consumo total de energía. Esto significa que bajó el consumo entre 2023 y 2024 en aproximadamente 143 millones de kWh.

El bajón del consumo puede obedecer a muchos factores, incluido el costo de la tarifa, la dinámica económica, consciencia en el ahorro, entre otros.

6,40 kWh al día por hab.

Si analizamos por habitante, en promedio, cada persona consumió 6,40 kWh al día. En 2023 había sido cercano a 6,8.

Consumo anual per cápita (kWh), 2024



Una economía desarrollada tiene altos consumos de energía. Sin embargo, el alto costo también puede desincentivar el alza en consumo.


En Cartagena, el consumo per cápita en 2024 fue de 2.338. En Colombia había sido cercano a 1.558 en 2024 según XM, es decir, a pesar de la reducción, Cartagena tiene mayor demanda que el promedio nacional.



Calidad de servicio **energía eléctrica**

Los indicadores SAIFI y SAIDI son las principales métricas internacionales y nacionales para evaluar la calidad del servicio de energía eléctrica.

SAIFI mide el número promedio de interrupciones que experimenta un usuario en un año, mientras que SAIDI cuantifica el tiempo total (en horas) que, en promedio, un usuario permanece sin servicio eléctrico durante ese periodo.




En 2023, el SAIFI fue de 20 cortes promedio por usuario y el SAIDI de 30 horas promedio sin servicio por usuario. Para 2024, ambos indicadores desmejoran: SAIFI baja a 22 y el SAIDI aumenta a 42 horas. Esto significa que, aumentó la frecuencia de los cortes y la duración total de los mismos.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Afinia.

**6%
más**

En 2024 se generaron 3.300 reclamaciones más que en 2023. Sin embargo, Afinia solo reconoció como procedentes el 19% de estas en 2024.


Reclamos al servicio de energía





Calidad de servicio **energía eléctrica**

Histórico



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Electricaribe – Afinia.

Si bien se han logrado esfuerzos importantes para lograr menos cortes y duración de estos, persisten retos en la calidad del servicio.

Entre 2011 y 2012, aumentaron las horas sin servicio (SAIDI), de 33 a 54 en el año, mientras que la frecuencia de interrupciones (SAIFI) apareció en 2012 con 34 cortes anuales.

En se logran estabilizar las horas sin servicio, sin embargo, inicia un periodo de aumentos acelerados en ambos indicadores hasta llegar al 2016, el año más crítico, con 60 horas y 47 interrupciones promedio al año.

Aunque 2018 mostró mejoras (SAIDI 33, SAIFI 30), 2019 vio un deterioro significativo (53 horas, 52 interrupciones), evidenciando problemas estructurales.

En 2020, la llegada de la Afinia marca una mejora sostenida en la calidad del servicio de energía en Cartagena, sin embargo, se encienden las alarmas por el aumento a horas en 42 horas sin servicio.



Coberturas de acueducto y alcantarillado

La brecha entre la cobertura de acueducto y alcantarillado se mantiene en el último año en 8% en 2024.


Esto significa que, aunque la gran mayoría de hogares cuenta con acceso al agua potable, una proporción significativa aún no dispone de servicio de alcantarillado, especialmente en zonas rurales y de expansión urbana.

año

Brecha acueducto y alcantarillado

2023	7,9 p.p
2024	8,2 p.p

Esta diferencia evidencia que el avance en saneamiento básico no ha ido al mismo ritmo que el acceso al agua, lo que implica mayores riesgos en salud pública y calidad de vida para los sectores rezagados. La ciudad enfrenta el reto de cerrar esta brecha, priorizando inversiones en infraestructura de alcantarillado.




Las tasas de cobertura de acueducto y alcantarillado no aumentaron en 2024. Continúa la deuda pendiente con las zonas y comunidades que no tienen acceso a solución completa de agua y saneamiento básico.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Aguas de Cartagena.



Coberturas de acueducto y alcantarillado

Histórico



La brecha es del 8%.

Desde 2018 el avance en el cierre de la brecha se estancó. Esta ronda el 8%, mostrando que el reto de saneamiento básico sigue vigente.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de ACUACAR.


En Cartagena, la cobertura de agua potable se mantuvo alta, cercana al 99,9% entre 2005 y 2017, mientras que el alcantarillado mostró una mejora progresiva, pasando de 78% a 93,6% en el mismo periodo.

La brecha entre ambos servicios se redujo significativamente de más del 20% a un mínimo histórico del 6,3%. Sin embargo, a partir de 2018, un cambio metodológico en el cálculo de la cobertura, pasando de personas a viviendas, alteró la comparabilidad.

Desde 2019 hasta 2024, ambas coberturas se estabilizaron en niveles más bajos, con el agua potable entre 93% y el alcantarillado en 84%, resultando en una brecha persistente del 8%.



Consumo y continuidad agua potable



■ Consumo total agua — Consumo agua (Lt/día/hab)


El consumo de agua potable aumentó levemente en comparación a 2023, pasó de 55,3 millones de m³ a 55,7, es decir, 481 mil m³ adicionales consumidos.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Aguas de Cartagena.

**11 días
aprox.**

Desmejora el índice de continuidad del servicio de agua medida en el porcentaje de número de días durante el año. Esto deja un promedio de 11 días sin agua si consideramos que el año tiene 365 días.

Continuidad en el servicio de agua
(porcentaje de días en servicio)



En promedio, los hogares de Cartagena tuvieron acceso al servicio de agua potable el

97,1%

del tiempo durante el año 2024. Esto es una desmejora frente al 2023 cuando el porcentaje fue de 99%.


Es clave que este indicador mejore pues impacta sobre la satisfacción del servicio por parte de los usuarios.

En 2024, la cobertura de gas domiciliario fue de

99,28%

confirmando el acceso casi universal, aunque persisten retos para llegar al 100% en todas las áreas de la ciudad.

Cobertura Surtigas



La cobertura de gas domiciliario en Cartagena, prestado por Surtigas, se mantuvo en niveles prácticamente universales durante los últimos dos años. En 2023, el 99,59% de los hogares tenía acceso al servicio, y en 2024 la cobertura fue de 99,28%.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Surtigas.

Para tener en cuenta


El país empezó a importar gas desde diciembre de 2024 para cubrir el déficit de demanda interna, lo que tendrá efectos en las tarifas.

El desafío pendiente es lograr el acceso en zonas rurales donde aún existen hogares sin conexión formal al servicio.

El servicio de gas es el que mayores niveles de satisfacción reporta, con un 75% de habitantes satisfechos según la EPC 2024. Este es más estable y con tarifas de menor impacto en comparación a otros servicios.



Consumo gas domiciliario



En Cartagena, el consumo total de gas domiciliario disminuyó en 2024: pasó de 511,9 millones de metros cúbicos en 2023 a 470,5 millones; lo que representa una reducción del 8%. El consumo promedio por habitante también cayó: 1.216 litros diarios en 2024.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Surtigas.


CARTAGENA
cómo vamos



64%
menos

El número de reclamos presentados por usuarios a Surtigas en Cartagena cayó: 2023 se registraron 49.979 reclamos, mientras que en 2024 bajó a 17.959.

Reclamos al servicio de gas domiciliario






Aseo y recolección de basuras

En los últimos años la ciudad ha mantenido en un 100% de cobertura de aseo y recolección de basuras.

Sin embargo, se siguen presentando con relación a las frecuencias, el horario y la facilidad para recoger los residuos en ciertas zonas.

Generación de residuos sólidos



En 2024, Cartagena registró un aumento tanto en la cantidad total de residuos recolectados como en la producción per cápita. El volumen total de residuos recolectados pasó de 501.047 toneladas en 2023 a 530.373 toneladas en 2024, un incremento del 5,9%.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de VEOLIA y PACARIBE.

1,37 kg


de residuos al día generó, en promedio, cada habitante de Cartagena en 2024.

Asimismo, la producción diaria de residuos por persona subió de 1,30kg a 1,37kg, esto es un mayor consumo y generación de desechos por habitante.

Este crecimiento plantea retos importantes para la gestión integral de residuos sólidos, especialmente en términos de capacidad de recolección, disposición final y promoción de prácticas de reducción, reciclaje y aprovechamiento. El aumento per cápita también puede estar asociado a la recuperación económica y a cambios en los hábitos de consumo de la población.

**9.057
conexiones
más.**

Esto es un avance positivo pero que todavía deja un importante margen de mejora para conectar más población.



En 2024, Cartagena registró 208.079 accesos a internet fijo, un crecimiento de 9.057 conexiones respecto a 2023, lo que equivale a un aumento del 4,6%.


Además, la penetración de internet dedicado también subió, pasando de 18,9% a 19,6%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales.

Aunque el avance es positivo, la penetración sigue siendo baja en comparación con otros servicios esenciales, lo que evidencia una brecha digital persistente, especialmente en hogares de menores ingresos y zonas periféricas. Esta situación limita el acceso a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo social.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Comisión de Regulación de Comunicaciones - Post.



Velocidad servicio de internet




En Cartagena, la velocidad promedio de internet fijo experimentó un crecimiento notable entre 2023 y 2024. La velocidad de descarga (“bajada”) pasó de 193,5 Mbps en 2023 a 270 Mbps en 2024, lo que representa un aumento del 40%. Por su parte, la velocidad de carga (“subida”) incrementó de 139,1 Mbps a 212 Mbps, un crecimiento del 52%.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Comisión de Regulación de Comunicaciones – Post.

5to lugar

Cartagena mejoró su velocidad de internet fijo en 2024, pero aún está rezagada frente a Bogotá y Medellín, que duplican el promedio local.

Por ciudades principales, 2024



Entre las principales capitales, Cartagena se muestra como la de menor velocidad de internet, con 270,3 Mbps de descarga y 212,2 Mbps de subida, lo que evidencia avances, pero también retos para cerrar la brecha tecnológica.

Bogotá y Medellín lideran ampliamente en velocidad de descarga y carga, superando los 500 Mbps en bajada.

SERVICIOS PÚBLICOS

- Cartagena mantiene coberturas superiores al 90% en servicios como agua potable, energía eléctrica, gas domiciliario y aseo, pero la penetración de internet fijo sigue siendo la más baja (20%).
- Persiste una brecha estructural entre cobertura de acueducto (92,6%) y alcantarillado (84,4%), que en 2024 alcanzó 8,2 puntos porcentuales, afectando especialmente a zonas rurales y de expansión urbana.
- El consumo de agua potable y la generación de residuos sólidos por habitante aumentaron en 2024, lo que plantea retos para la sostenibilidad y la gestión eficiente de estos servicios. La continuidad del servicio de agua sigue siendo alta, aunque mostró una leve caída frente a 2023.
- La calidad del servicio de energía eléctrica desmejoró tanto en frecuencia de cortes como en duración.
- La tarifa promedio de energía eléctrica alcanzó su máximo histórico en 2024 (pesos constantes de 2019), duplicando el valor registrado en 2017 y generando presión sobre los hogares.
- El consumo de gas domiciliario disminuyó 8% en 2024, mientras que la cobertura de Surtigas se mantuvo casi universal (99,28%), y los reclamos de usuarios cayeron 64%.
- La velocidad promedio de internet fijo creció a 270 Mbps de descarga en 2024, pero Cartagena sigue rezagada frente a Bogotá y Medellín; la brecha digital persiste.



MOVILIDAD


Hábitat



En 2024, el parque automotor de Cartagena superó los 128 mil vehículos.

Sin embargo, esto deja por fuera la cantidad de automotores que recorren la ciudad a diario y no registran en la ciudad, lo que refuerza los desafíos de congestión y accidentalidad.

Total vehículos matriculados



El parque automotor corresponde al total de vehículos matriculados en la ciudad: automóviles, camionetas, motocicletas y otros tipos.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DATT.

**316
más**

Entre 2023 y 2024, el parque automotor de Cartagena pasó de 127.712 a 128.028 vehículos, un aumento del 0,2%.

El bajo crecimiento del parque automotor puede estar relacionado con factores económicos, restricciones de movilidad y cambios en la demanda.

Este indicador es clave para entender la presión sobre la infraestructura vial, la congestión, la accidentalidad y la sostenibilidad urbana.



■ Motocicletas ■ Automóviles ■ Camionetas ■ Otros

Las motocicletas siguen siendo el tipo de vehículo más numeroso, representando el 55% del parque automotor de la ciudad.

Los autos presentan una disminución del 0,5%, pasando de 36.265 en 2023 a 36.084 en 2024.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DATT.

Participación (%) por tipo, 2024

■ Motos ■ Automóviles ■ Camionetas ■ Otros



Variación porcentual (%) del parque automotor, 2023 - 2024




En 2024, las camionetas fue el único tipo de vehículo que aumentó su participación en el total de parque automotor, un **4,8% más.**

Las motos, automóviles y otros, se mantuvieron estables. No obstante, las motocicletas siguen dominando el parque automotor de Cartagena.



Parque automotor **privado**

Histórico tasa de motorización privada (motos y autos) por cada 100 hab.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DATT.

La tasa de motorización mide el número de motos y automóviles por cada 100 habitantes. Este indicador permite analizar la presión sobre la infraestructura vial, la congestión, el impacto ambiental y los retos de movilidad urbana.

CARTAGENA
cómovamos




La tasa de motorización en Cartagena experimentó un crecimiento acelerado entre 2005 y 2015, pasó de 2,3 a 9,6 vehículos por cada 100 habitantes, es decir, casi 5 veces más alta.

Este aumento se atribuyó a la masificación de vehículos particulares, especialmente motocicletas, en un contexto de escasas alternativas de transporte público y expansión urbana.

A partir de 2016, la tasa se estabilizó en alrededor de 10 vehículos por cada 100 habitantes. Desde entonces, ha mostrado una leve tendencia a la baja, situándose en 10,1 en 2024, lo que podría estar relacionado con la matricula de vehículos en territorios cercanos.

Accidentes viales



**80%
involucran
motos**


Es crítica la participación de las motos en los accidentes viales de la ciudad.

En 2024, Cartagena registró 1.318 accidentes viales, un aumento del 5,1% respecto a los 1.254 de 2023. De los accidentes totales, 1.048 involucraron motocicletas, un dato clave dada su alta presencia en el parque automotor local.

Es necesario que se focalicen estrategias particulares de control y cumplimiento de normas viales de los motoconducutores para disminuir los casos, así como las afectaciones sobre la movilidad y la salud de los habitantes de la ciudad.

Accidentes viales

Histórico porcentaje de accidentes que involucran motos



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DATT.
Nota: en julio entra en vigor la Ley 2251 de 2022.

Menos accidentes reportados:

La Ley 2251 de 2022 elimina la presencia obligatoria de agentes de tránsito y elaboración de informes en accidentes, a menos que se presenten lesiones personales o víctimas fatales.


Ya en 2005 las motos estaban involucradas en el 38% de los accidentes. Sin embargo, su participación mostró reducciones sostenidas hasta llegar a 2012 cuando solo se registraban en 2 de cada 10 casos.

En 2013 volvieron a ser un actor crítico en la accidentalidad con el 34%, manteniéndose así hasta el año 2021.

Desde 2022, hubo un salto abrupto al pasar al 50% y superar el 80% en 2023 y 2024, motivado por la entrada en vigor de la Ley 2251, evidencia de la responsabilidad de la moto en los efectos de la accidentalidad sobre la salud.

Atropellos

Total atropellos




En 2024, Cartagena registró 299 atropellos, un aumento de 17 casos respecto a los 282 reportados en 2023, lo que representa un incremento del 6%. Este crecimiento de los atropellos tiene alto impacto sobre los peatones y refleja tanto la presión sobre la infraestructura vial como los desafíos en seguridad y cultura vial.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de del DATT.


**1 de cada 10
fallece**

Las motos son los vehículos que mas ocasionan atropellos en Cartagena, con un 66% del total para 2024.

Por tipo de víctima, 2024



Por vehículo involucrado



En 2024, los atropellos en Cartagena aumentaron 6%.


Esto evidencia la necesidad de reforzar la seguridad vial y la protección a los peatones en la ciudad.




Muertes en accidentes de transporte

**Un
aumento
del 7%**

En 2024, Cartagena reportó 10 casos más que en 2023.



Tasa por cada 100 mil hab.




Cartagena tiene una tasa inferior al promedio nacional. Sin embargo, el aumento preocupa, pues no se logró frenar el aumento de muertes en accidentes de tránsito alejándose de la meta local.




Lesiones en accidentes de **de transporte**

**Reducción
del 16%**

En 2024, Cartagena reportó 105 casos menos de lesiones por accidentes de transporte que en 2023.




Tasa por cada 100 mil hab




La tasa en Cartagena fue de 52,1 por cada 100 mil habitantes, ligeramente inferior al promedio nacional.

La reducción de lesiones por transporte en Cartagena es positiva y requiere una estrategia integral que incluya infraestructura segura, control efectivo y cultura vial ciudadana.



En 2024, se impusieron 35.049 comparendos de tránsito en Cartagena, lo que representa una disminución de 8.955 infracciones respecto a 2023, cuando se registraron 44.004. Esta reducción equivale a un descenso del 20,4% en el número total de comparendos.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DATT.




Aunque se redujo la participación de comparendos a motos de comparendos en el total de la ciudad, se impusieron a más de 10 mil moto-conductores.

En 2024, 3 de cada 10 motocicletas matriculadas en Cartagena recibieron comparendos.

Este es el porcentaje más alto entre todos los vehículos, aunque con una reducción significativa frente al año anterior.



Pasajeros movilizados en **transporte público**




Entre 2023 y 2024, el uso de buses y busetas aumentó en cerca de 5 mil pasajeros, mientras que los usuarios de Transcaribe se mantuvieron, evidencia de que el transporte colectivo tradicional, sigue siendo una competencia para el SITM, más que un complemento.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de del DANE.

En 2024, en promedio, 166 mil pasajeros se movilizaron al día en el transporte público de la ciudad. De estos, el 50% usó Transcaribe, siendo el principal modo de transporte de uso público colectivo, seguido de busetas y buses, aunque en conjunto también representan el 50%.

Distribución por vehículo, 2024



Aunque Transcaribe es predominante, la suma de buses y busetas asegura una cobertura territorial más amplia, especialmente en zonas donde el sistema masivo aún no tiene presencia suficiente.

Es fundamental continuar con el proceso de integración modal, mejorar frecuencias, calidad de servicio y cobertura.

La infraestructura
mantiene igual:


25,9 km

Pretroncales.

10,9 km

Troncales.

Velocidad promedio (km/h) del SITM



La velocidad promedio general del sistema pasó de 15,2 km/h a 14 km/h, evidenciando que el sistema no está exento de los retos de congestión en la ciudad.


En la troncal se redujo a 18 km/h en 2024, pero se mantiene como la ruta más rápida del sistema.

Las pretroncales también bajaron 1km/h, reflejando una leve disminución en el desempeño de estas rutas intermedias.

La alimentadora pasó de 14,5 km/h a 12 km/h, mostrando una reducción en la fluidez, que puede estar relacionada con mayor congestión en zonas periféricas.

Finalmente, en las complementarias aumentó de 10,2 km/h en 2023 a 16 km/h en 2024. Esto por la adición de la ruta zona norte, de las rutas que afronta menor congestión.

Mapa Transcaribe




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Transcaribe.

En términos de velocidad, cuando las rutas están sobre el carril troncal, Transcaribe se mueve entre los 20 a 25 kilómetros por hora, es decir todas las rutas T y X al momento de conectarse a este carril.

La ruta complementaria habilitada para zona norte también se mueve en ese rango, sin embargo tiene prestación limitada en horario y frecuencia.

Cuando las rutas que circulan están sobre vías como la Transversal 54, la Crisanto Luque, la Cordialidad, entre otras, tienen velocidades entre 15 y 20 km/h.

Mientras que las rutas que se adentran a vías secundarias de barrios y zonas periféricas se mueven por debajo de 15km/h.



Los viajes promedio de Transcaribe aumentaron en 2024. Pasaron de 103 mil a 110 mil, esto es un aumento de 6,2%.

Un factor importante puede ser la congelación de la tarifa al usuario frente a 2023, lo que a su vez tiene consecuencias financieras sobre el SITM.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Transcaribe.

Uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. La tarifa técnica es lo que debería cobrar el sistema para poder cubrir sus costos operacionales. La diferencia aumentó de \$1.950 en 2023 a \$2.250 en 2024, dado que lo que se cobra al usuario está por debajo. El Distrito asume esta diferencia a través de subsidios.



MOVILIDAD

- El parque automotor registrado en el DATT aumentó solo un 0,2% en 2024. El dato real de vehículos que circulan en la ciudad puede ser mayor debido a un numero importante que rueda con matricula de otros lugares.
- 6 de cada 10 vehículos del parque automotor son motos. A pesar de esto, lo que más crece son las camionetas, que fueron un 5% más que en 2023.
- Se registró un aumento los accidentes con heridos y/o fallecidos en Cartagena para 2024. De estos, el 80% involucran una moto.
- Aumentaron los atropellos un 6% en el 2024. Las motos tienen impacto importante, pues explicaron el 65% de los atropellos.
- Bajaron los comparendos de tránsito en 2024 casi un 21%. En promedio, 3 de cada 10 motocicletas matriculadas en Cartagena recibieron comparendos.
- La encuesta de transporte urbano del DANE muestra aumento en 2024 de pasajeros movilizados en buses y busetas, y disminución en Transcaribe. Se evidencia mas competencia que complementariedad.
- Transcaribe: velocidades más lentas a pesar de mayor número de rutas y viajes. Se pasó de en promedio de 15 km/h en 2023 a 14 km/h en 2024. Las rutas mixtas son mayoría y ralentizan el sistema.



Conclusiones



@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



20 años

AMBIENTE

Hábitat




Fotografía: Joyce Triviño

www.cartagenacomovamos.org

Ruido en **Cartagena**

Operativos para control de ruido




En 2024, los operativos para control de ruido en Cartagena se incrementaron casi tres veces respecto al año anterior, pasando de 52 a 147. Este aumento puede considerarse una intensificación de las acciones institucionales para atender las problemáticas asociadas a la contaminación acústica.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

**57%
de quejas
sancionadas**

En 2024, el 57% de las quejas atendidas derivaron en sanción, frente al 49,6% en 2023. Esto sugiere una mejora en la capacidad de respuesta y sanción efectiva por parte de las autoridades.



En 2024, el EPA atendió más quejas ciudadanas por ruido y aumentó en 25% las sanciones impuestas, reflejando mayor vigilancia sobre el nivel el ruido.

El éxito de los operativos depende también de la denuncia y el involucramiento de la ciudadanía, así como de la cooperación del sector privado.



Calidad del agua

(pH)

Los valores más altos se registraron en el Mar Caribe (8,3) y la Ciénaga de la Virgen (8,2), mientras que el valor más bajo fue en la Bahía de Cartagena (8,0), todos dentro de los límites aceptables. No se reportaron valores extremos ni fuera de norma en ninguno de los cuerpos de agua evaluados.

Parámetros	Valores	Interpretación
pH	6,5 – 8,5	Criterio de calidad para preservación de flora y fauna

El valor promedio general de pH en 2024 fue de 8,0, lo que indica condiciones adecuadas para la vida acuática en los principales cuerpos de agua monitoreados de Cartagena.

El pH adecuado favorece la biodiversidad y el equilibrio ecológico, permitiendo el desarrollo normal de organismos acuáticos y la preservación de los ecosistemas.

CARTAGENA

cómovamos



Resultados de pH

Cuerpo de agua	Fuente	Abril	Octubre	General 2024
Caño de Juan Angola	EPA		7,7	7,7
Ciénaga de Juan Polo	EPA		7,9	7,9
Ciénaga de la Virgen	EPA		8,2	8,2
Laguna del Cabrero	EPA		7,8	7,8
Mar Caribe	EPA		8,3	8,3
Bahía Afuera	INVEMAR	8,1		8,1
Bahía de Cartagena	INVEMAR	8,0		8,0
Barbacoas	INVEMAR	8,1		8,1
Rosario	INVEMAR	8,1		8,1
Punta Canoa	INVEMAR	8,1		8,1
Total general		8,1	8,1	8,0

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA e INVEMAR.

Nota: Los espacios en blanco indican que no se tomaron muestras en ese periodo. El dato general corresponde al promedio de las mediciones disponibles.



Calidad del agua

(Sólidos Suspendidos Totales – SST)

Bahía de Cartagena, Bahía Afuera, Rosario y Punta Canoa presentan niveles de SST “excelentes” (≤ 25 mg/l), lo que indica una baja presencia de partículas sólidas y buena calidad ambiental. Ciénaga de Juan Polo se ubica en nivel “aceptable” (79,3 mg/l), siendo el valor más alto registrado, pero aún dentro de rangos manejables.

Parámetros	Valores	Interpretación
Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/l	Menor o igual a 25	Excelente
	De 25 a 75	Buena
	De 75 a 150	Aceptable
	De 150 a 400	Contaminada
	Más de 400	Fuertemente contaminada

El promedio general de sólidos suspendidos totales en los cuerpos de agua monitoreados fue de 38,8 mg/l, clasificado como “buena” calidad según los parámetros de referencia.

En la mayoría de los cuerpos de agua, los valores de SST disminuyeron de abril a octubre, lo que puede estar relacionado con variaciones estacionales en lluvias, descargas y dinámica hidrológica.

Resultados de Sólidos Suspendidos Totales (SST)

Cuerpo de agua	Fuente	Abril	Octubre	General 2024
Ciénaga de Juan Polo	EPA	90,4	68,2	79,3
Mar Caribe	EPA	95,2	49,2	72,2
Ciénaga de la Virgen	EPA	93,2	37,3	66,9
Caño de Juan Angola	EPA	66,8	23,6	45,2
Laguna del Cabrero	EPA	64,8	21,4	43,1
Barbacoas	INVEMAR	28,2		28,2
Bahía Afuera	INVEMAR	14,6		14,6
Rosario	INVEMAR	13,6		13,6
Bahía de Cartagena	INVEMAR	12,6		12,6
Punta Canoa	INVEMAR	12,5		12,5
Total general		49,2	39,9	38,8

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA e INVEMAR.
Nota: Los espacios en blanco indican que no se tomaron muestras en ese periodo. El dato general corresponde al promedio de las mediciones disponibles.



Calidad del agua

(Clorofila A)

La concentración de clorofila A es un indicador clave de la productividad biológica y el nivel de eutrofización de los cuerpos de agua. Valores elevados sugieren una alta presencia de fitoplancton y, generalmente, mayor riesgo de deterioro ambiental por exceso de nutrientes.

Parámetros	Valores	Interpretación
Clorofila µg/L	Menor a 1	Ultraoligotrófico
	De 1 a 2,5	Oligotrófico
	De 2,5 a 7,9	Mesotrófico
	De 8 a 25	Eurotrófico
	Mayor a 25	Hipertrófico

Todos los sistemas monitoreados por la EPA (Caño de Juan Angola, Ciénaga de Juan Polo, Ciénaga de la Virgen, Laguna del Cabrero) presentan concentraciones de clorofila A extremadamente elevadas, clasificándose como “hipertróficos”. Esto indica un alto riesgo de proliferación de algas, lo que puede afectar la calidad del agua, la biodiversidad y los usos recreativos o productivos.

Resultados de Clorofila A

Cuerpo de agua	Fuente	Abril	Octubre	General 2024
Caño de Juan Angola	EPA	450,9	280,2	365,6
Ciénaga de Juan Polo	EPA	167,1	526,0	346,5
Ciénaga de la Virgen	EPA	190,4	371,6	281,0
Laguna del Cabrero	EPA	122,9	258,6	190,8
Mar Caribe	EPA	24,6	64,6	44,6
Bahía de Cartagena	INVEMAR	12,2		12,2
Bahía Afuera	INVEMAR	2,4		2,4
Barbacoas	INVEMAR	1,4		1,4
Punta Canoa	INVEMAR	1,1		1,1
Rosario	INVEMAR	0,2		0,2
Total general		49,2	39,9	38,8

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA e INVEMAR.
Nota: Los espacios en blanco indican que no se tomaron muestras en ese periodo. El dato general corresponde al promedio de las mediciones disponibles.

Resultados de Clorofila A:

Aunque el Mar Caribe presenta valores menores que los cuerpos internos, también se encuentra en categoría “hipertrófica” (44,6 µg/L), lo que sugiere influencia de descargas continentales o procesos locales de enriquecimiento de nutrientes.

La muestra de la Bahía de Cartagena resultó en el rango de “eutrófica”, con 12,2 µg/L, indicando un nivel alto de productividad y riesgo de eutrofización. La de Bahía Afuera registró “mesotrófica” (2,4 µg/L), lo que representa un nivel intermedio de nutrientes y productividad. En Barbacoas y Punta Canoa tuvieron un nivel de “oligotróficos” (1,4 y 1,1 µg/L), con baja concentración de nutrientes y buena calidad ambiental.

Y finalmente, el punto de Isla del Rosario fue de “Ultraoligotrófico” (0,2 µg/L), que es el mejor estado de conservación, con aguas muy limpias y baja productividad biológica.

En resumen, el valor promedio general para todas las muestras de clorofila A en 2024 fue de 38,8 µg/L, clasificando el sistema en conjunto como “hipertrófico”, principalmente por el peso de los cuerpos internos.

Los valores observados en los cuerpos de agua continentales reflejan una situación crítica de eutrofización, asociada a descargas de aguas residuales, escorrentía urbana, aportes de nutrientes y limitada renovación del agua.

La hipertrofia puede desencadenar floraciones algales nocivas, disminución del oxígeno disuelto, mortandad de peces y deterioro de los servicios ecosistémicos.

Las zonas marinas y costeras alejadas de la influencia urbana (Rosario, Punta Canoa, Barbacoas) mantienen condiciones favorables, evidenciando la importancia de la protección y el bajo impacto de la actividad humana.



Calidad del del agua

(Coliformes totales)

Solo la Ciénaga de Juan Polo y la Ciénaga de la Virgen presentan valores promedio anuales por debajo de 5.000 NMP/100 ml, lo que las hace aptas únicamente para actividades de contacto secundario (como navegación o pesca), aunque en algunos meses superan este umbral.

Parámetros	Valores	Interpretación
Coliformes totales NPM/100 ml	Menor a 1000	Apto para fines recreativos de contacto primario
	Menor a 5000	Apto para fines recreativos de contacto secundario

La mayoría de los cuerpos de agua presentan concentraciones de coliformes totales muy superiores al límite de 1.000 NMP/100 ml, por lo que no son aptos para actividades recreativas de contacto primario (como natación). El Caño de Juan Angola muestra los niveles más altos, con un promedio anual de 22.500 NMP/100 ml, muy por encima de cualquier estándar de aptitud recreativa.

Resultados de Coliformes totales

Cuerpo de agua	Fuente	Abril	Octubre	General 2024
Caño de Juan Angola	EPA	33000	12000	22500
Laguna del Cabrero	EPA	2400	17000	9700
Mar Caribe	EPA	2400	14000	8200
Ciénaga de Juan Polo	EPA	1360	8000	4680
Ciénaga de la Virgen	EPA	463	6908	3686
Total general		3192	8655	5924

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

Resultados de Coliformes Totales:

La Laguna del Cabrero y el Mar Caribe también presentan valores elevados, especialmente en octubre.

No obstante, esto parece ser algo relacionado con la estacionalidad, pues en la mayoría de los cuerpos de agua los valores aumentan significativamente en octubre, lo que puede estar relacionado con lluvias, escorrentía urbana y descargas residuales.

Lo altos niveles de coliformes totales pueden estar asociados a contaminación fecal y representan un riesgo para la salud de las personas que entren en contacto con estas aguas, especialmente en actividades recreativas.

Esta situación se presenta normalmente por las descargas de aguas residuales domésticas y deficiencias en el saneamiento básico en áreas aledañas.

Es fundamental fortalecer el control de vertimientos ilegales, mejorar la infraestructura de saneamiento y promover campañas de educación ambiental para reducir la contaminación y proteger la salud pública.

En conclusión, para 2024, los principales cuerpos de agua de Cartagena presentan niveles de coliformes totales que los hacen no aptos para actividades recreativas de contacto primario, y en varios casos tampoco para contacto secundario.

La situación de los coliformes totales demanda acciones urgentes de gestión ambiental y saneamiento para garantizar la seguridad y calidad de los ecosistemas acuáticos de la Heroica.

Todos los puntos presentan valores extremadamente elevados (hipertróficos), muy por encima del umbral de 25 µg/L. Esto indica una severa eutrofización, asociada a exceso de nutrientes y alta productividad biológica, lo que puede favorecer floraciones algales y deterioro de la calidad del agua.

Excepto Carboquímica, todos los canales presentan concentraciones de coliformes totales muy superiores a los límites para uso recreativo, con valores que alcanzan decenas de millones en Policarpa y Biofilm.

Los valores de Sólidos Suspendidos Totales varían desde “buena” (E2, E5) y “aceptable” (E1, E3, E4) hasta “contaminada” (E6, E7), con un promedio general de 150 mg/L, justo en el umbral de “contaminada”. Los puntos Policarpa y Biofilm concentran los mayores niveles, reflejando alta carga de partículas y posible presencia de residuos industriales o urbanos.

Resultados Canales de Mamonal

Cuerpo de agua	Fuente	Clorofilas A	Coliformes Totales	Sólidos Suspendidos Totales
E1: Carboquímica	EPA	120,4	1	140
E2: Arroyo Grande	EPA	99,85	11.0000	37
E3: Propilco	EPA	93,72	200.000	81
E4: Casimiro	EPA	140,4	920.000	142
E5: Parqueamerica	EPA	62,92	4100.000	79,17
E6: Policarpa	EPA	236,5	17.000.000	300
E7: Biofilm	EPA	244,9	14.000.000	272
Total general		142,67	5.190.000	150


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA e INVEMAR.
Nota: las convenciones de cada parámetro se pueden consultar dando clic en su nombre o visitando las páginas [170](#), [172](#) y [169](#) respectivamente.



Vertimientos en cuerpos **de agua de Cartagena**

Es importante que la autoridad ambiental mantenga la transparencia en los criterios de otorgamiento y refuerce el monitoreo de los vertimientos existentes, garantizando que las actividades autorizadas cumplan con los estándares de calidad requeridos.

Permisos de vertimientos



En 2024, el número de permisos de vertimientos otorgados en EPA Cartagena cayó de 49 a solo 10, lo que representa una disminución del 80% respecto al año anterior. Los canales que reciben mayor carga son los ubicados en la zona aleñada de Mamonal.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

Los permisos de vertimientos son autorizaciones legales para descargar aguas residuales o contaminantes en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, bajo condiciones estrictas para proteger la calidad ambiental y la salud pública.

Una menor cantidad de permisos puede ser indicio de tanto una mayor rigurosidad en la gestión ambiental como una disminución en la expansión de actividades industriales o comerciales que generan vertimientos.

Es fundamental asegurar que la regulación promueva prácticas sostenibles y el cumplimiento de la normatividad.

Mar Caribe, Bahía de Cartagena y Rosario presentan una calidad de agua adecuada según el ICAM, con valores entre 78 y 85. Bahía Afuera, Barbacoas, Punta Canoa, Laguna del Cabrero, Ciénaga de la Virgen y Ciénaga de Juan Polo se ubican en la categoría de calidad aceptable, con valores entre 58 y 69.

Parámetros	Valores	Interpretación
Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras (ICAM)	90 a 100	Óptima
	70 a 90	Adecuada
	50 a 70	Aceptable
	25 a 50	Inadecuada
	0 a 25	Pésima

Caño de Juan Angola es el único cuerpo de agua con calidad inadecuada (38,8), reflejando un deterioro significativo en sus condiciones ambientales.

El promedio general del ICAM para los cuerpos de agua monitoreados en Cartagena en 2024 fue de 67,0, clasificado como aceptable.

Resultados de ICAM

Cuerpo de agua	Fuente	Abril	Octubre	General 2024
Mar Caribe	EPA	84,7	84,3	84,5
Bahía de Cartagena	INVEMAR	79,2		79,2
Rosario	INVEMAR	78,7		78,7
Bahía Afuera	INVEMAR	69,6		69,6
Barbacoas	INVEMAR	68,2		68,2
Punta Canoa	INVEMAR	65,4		65,4
Laguna del Cabrero	EPA	64,9	63,6	64,3
Ciénaga de la Virgen	EPA	66,5	60,3	63,4
Ciénaga de Juan Polo	EPA	58,8	57,8	58,3
Caño de Juan Angola	EPA	34,7	42,8	38,8
Total general		67,1	61,8	67,0

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA e INVEMAR.

Resultados del ICAM:

Los mejores resultados se observan en el Mar Caribe, Bahía de Cartagena y Rosario, lo que indica que las áreas más expuestas al intercambio con aguas oceánicas mantienen una calidad adecuada.

Los cuerpos de agua internos presentan condiciones menos favorables, pero en su mayoría aún dentro de la categoría “aceptable”. Sin embargo, su cercanía a zonas urbanas e industriales los hace más vulnerables a la contaminación.

Pese a intervenciones durante el 2024, la situación más crítica se observa en el Caño de Juan Angola. Este cuerpo de agua muestra una calidad inadecuada, lo que exige atención prioritaria en materia de control de vertimientos,

saneamiento y restauración ambiental.

El ICAM evidencia que, aunque la mayoría de los cuerpos de agua de Cartagena mantienen una calidad aceptable o adecuada, existen retos importantes en canales y ciénagas urbanas, especialmente en el Caño de Juan Angola.

La gestión ambiental debe priorizar la recuperación de los cuerpos de agua internos y mantener el monitoreo constante para evitar el deterioro de las zonas costeras y marinas.

En 2024, la calidad de las aguas marinas y costeras de Cartagena es mayoritariamente aceptable, con algunos cuerpos de agua en condición adecuada, pero persisten desafíos en los sistemas internos, donde la presión urbana e industrial impacta negativamente.



Calidad del aire


(PM 10)

El PM 10 resultó en categoría “buena” durante la mayor parte de 2024 en las tres estaciones. Sin embargo, se presentaron episodios de calidad “aceptable” al inicio del año y hacia mitad de año en Cardique y Mamonal. Policía mantuvo valores “buenos” casi todo el año.

Los valores más altos de PM₁₀ coinciden con los meses de enero a julio, lo que puede estar relacionado con condiciones meteorológicas, mayor actividad industrial y de transporte, y menor precipitación que reduce la dispersión de partículas.

La calidad del aire permanece dentro de límites aceptables, pero la tendencia estacionaria y los picos puntuales en ciertas zonas requieren intervención preventiva y monitoreo regular.

Valores PM 10 según estación



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

Calidad del aire


(PM 2,5)

Los resultados de PM_{2.5} refuerzan el panorama general de calidad del aire “buena” aportado por el monitoreo de PM₁₀, confirmando que durante 2024 la contaminación por material particulado no presentó riesgos relevantes en la estación analizada.

Parámetros	Valores	Interpretación
PM 2.5 µg/m3 24 horas	Buena	0 - 12
	Aceptable	13 - 37
	Dañina a la salud de grupos sensibles	38 - 55
	Dañina a la salud	56 - 150
	Muy dañina a la salud	151 - 250
	Peligrosa	251 - 500

En 2024, la estación Policía reportó niveles de PM_{2.5} predominantemente dentro del rango de “buena” calidad del aire, con pocos y leves episodios “aceptables”, sin registros de contaminación peligrosa o dañina para la salud. Se mantiene así una condición ambiental favorable para la población en términos de exposición a partículas finas, aunque se recomienda persistir en el monitoreo y la prevención, especialmente durante los meses más secos o con actividad urbana e industrial elevada.

Valores PM 2,5 según estación




Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

Todas las concentraciones de O₃ reportadas están entre 9,4 y 56,7 µg/m³, muy por debajo del umbral de 106 µg/m³ establecido para la categoría “buena”.

Parámetros	Valores	Interpretación
O ₃ µg/m ³ 8 horas	Buena	0 - 106
	Aceptable	107 - 138
	Dañina a la salud de grupos sensibles	139 - 167
	Dañina a la salud	168 - 207
	Muy dañina a la salud	208 - 393
	Peligrosa	> 394

Un monitoreo constante y técnicamente robusto de O₃ es esencial para anticipar episodios de contaminación, orientar planes de prevención y protección en salud pública, y cumplir con los estándares de calidad nacional e internacional. El ozono no presentó niveles críticos en los registros para 2024, pero se requiere un sistema de monitoreo constante que permita identificar tempranamente posibles episodios de contaminación y proteger así la salud y el ambiente en Cartagena.


Valores O₃ según estación



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.
Nota: Solo se cuenta con registros de ozono (O₃) para la estación Cardique en los siete primeros meses y un valor de Mamonal en marzo. No hay datos disponibles para la estación Policía ni para periodos posteriores.

186.344
Árboles
en 2024.

Esto es casi 1 árbol
por cada 5
habitantes en
Cartagena.



En 2024, la cantidad de árboles sembrados en Cartagena cayó drásticamente a 4.005, lo que representa una disminución del 86% respecto a los 28.605 árboles sembrados en 2023. EPA señala que se priorizó siembra de arboles de mayor tamaño (2 a 3 metros).

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

26%

Por compensación


Aunque la siembra total disminuyó, la compensación ambiental cobró mayor protagonismo en la gestión arbórea de la ciudad. Pasó del 2,6% del total de siembras, al 26%.

El número de árboles compensados aumentó de 735 en 2023 a 1.052 en 2024, un crecimiento del 43%. Las compensaciones corresponden a la obligación de sembrar árboles para resarcir el impacto de talas autorizadas o intervenciones urbanas, y su incremento sugiere un mayor cumplimiento de la normatividad ambiental o un aumento en las actividades que requieren compensación.

71% de fauna liberada a su hábitat.

Es fundamental complementar la atención con estrategias de educación ambiental, prevención de tráfico y abandono de fauna silvestre, y promoción de la convivencia responsable con los ecosistemas urbanos.

Ingresos CAV




En 2024, el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del EPA Cartagena recibió un total de 1.892 ingresos de animales, lo que representa un aumento del 37% respecto a los 1.381 ingresos registrados en 2023.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del EPA.

Nota:

La suma de aves y reptiles alcanza el 87,7% del total, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de estas clases al tráfico ilegal, pérdida de hábitat, urbanización y accidentes en el entorno urbano e industrial.

Por clase, 2024



AMBIENTE

- Se intensificaron las acciones de control ambiental en la ciudad: los operativos para control de ruido casi se triplicaron respecto al año anterior, y tanto la atención de quejas ciudadanas como la imposición de sanciones por ruido aumentaron sustancialmente.
- El pH de los principales cuerpos de agua en Cartagena se mantuvo dentro de los rangos óptimos para la preservación de flora y fauna, reflejando una condición favorable en este parámetro.
- Los sólidos suspendidos totales presentaron una calidad entre buena y aceptable en la mayoría de los cuerpos de agua, con las mejores condiciones en áreas marinas y costeras, y resultados menos favorables en cuerpos de agua internos.
- Se identificó una situación crítica de eutrofización (hipertrófica) en los cuerpos de agua internos, con concentraciones muy elevadas de clorofila A, lo que implica alto riesgo de floraciones algales, disminución de oxígeno y deterioro ecológico.
- Los coliformes totales registran concentraciones muy superiores a los límites permitidos para actividades recreativas en la mayoría de los cuerpos de agua urbanos, reflejando una contaminación fecal significativa y riesgos para la salud pública.



AMBIENTE

- En los canales de Mamonal se detectaron los mayores niveles de deterioro ambiental, con hipertrofia, contaminación fecal extrema y sólidos suspendidos en niveles “contaminados”, situación que demanda intervención prioritaria.
- El Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras (ICAM) clasificó la mayoría de los cuerpos de agua entre “aceptable” y “adecuada”, aunque algunos sistemas internos, como el Caño de Juan Angola, presentan condiciones “inadecuadas”.
- La siembra de árboles se redujo en 2024, mientras que la compensación aumentó, lo que implica un riesgo para la expansión verde urbana y subraya la necesidad de reforzar arborización y restauración.
- La atención a fauna silvestre aumentó 37% con predominio de aves y reptiles en los ingresos al CAV, señal de vulnerabilidad y desafíos para la gestión y conservación.
- La calidad del aire, medida por PM10 y PM2.5, fue predominantemente “buena” y en ningún caso registró niveles dañinos para la salud; sin embargo, los valores de material particulado tienden a ser más altos en estaciones industriales y en temporada seca, lo que exige vigilancia y acciones preventivas.
- Los niveles de ozono (O3) se mantuvieron dentro del rango “bueno” en los periodos y estaciones disponibles, pero la escasa cobertura de monitoreo subraya la necesidad de fortalecer la medición constante para detectar oportunamente episodios críticos.





@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

Hábitat




Fotografía: El Universal

www.cartagenacomovamos.org



Espacio público en Cartagena

Espacio Público Efectivo (EPE) por tipo



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.

9,3 m²

de espacio público
efectivo por
habitante en 2024

En 2024, Cartagena contaba con **9.584.083 m² de espacio público efectivo**. Este valor sigue por debajo del mínimo legal de 15 m²/hab establecido por el Decreto 1077 de 2015.


Este inventario de espacio público responde a una actualización realizada por la Gerencia de Espacio Público usando datos del Catastro, los avances de formulación POT 2023 y Apoyo Logístico. Sin embargo, sigue en revisión en el marco de la formulación de POT, por lo que no es definitiva.

Del total reportado, el 41% corresponde a zonas verdes no cualificadas, lo que implica que una parte significativa del espacio, aunque disponible, no se encuentra adecuadamente habilitada para el uso efectivo de la ciudadanía.




Otras estadísticas de espacio público

Total de espacio público recuperado



En 2024 se recuperaron 67.122 m² de espacio público, un 39% más que en 2023, alcanzando el 36% de la meta del Plan de Desarrollo para el cuatrienio.

Metros cuadrados de espacio público recuperado por localidades




La gran mayoría del espacio público recuperado fue en la localidad 1 (93%). No se registraron recuperaciones en la localidad 3.

El 85% del espacio público recuperado corresponde a intervención del Caño Juan Angola realizada en mayo del 2024.

Otros espacios públicos recuperados fueron:

- Parque Flanagan
- Caño Ricaute
- La Boquilla
- Zapatero


Actividades de operativo de control y defensa del espacio público



En 2024 se realizaron 3.155 operativos de control y defensa del espacio público, lo que representa tres veces más frente a los 1.192 operativos ejecutados en 2023. Este aumento indica un fortalecimiento institucional en las acciones de control territorial.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.

En cuanto a querellas, se registraron 52 casos, lo que representa una disminución del 57% respecto a 2023. Aunque este valor equivale al 26% de la meta cuatrienal, sugiere un avance moderado al cierre del primer año del periodo de gobierno.



El fortalecimiento operativo en el territorio marca un cambio positivo en la gestión del espacio público, pero se requiere mayor articulación institucional para tramitar formalmente los conflictos mediante querellas y avanzar sostenidamente hacia la meta del cuatrienio.



Malla vial


Zonas intervenidas

Año	Km/c obra nueva
Nelson Mandela	4,8
San José	3,5
Laguna Club	3,1
Torices	2,7
Policarpa	1,4
El Silencio	1,3
Olaya	1,3
El Pozón	1,0
Piedra De Bolívar	0,7
Bosque	0,5
Los Calamares	0,4
El Libertador	0,3
La Quinta	0,2
Los Caracoles	0,2
La Candelaria	0,1
Los Alpes	0,1
Escallón Villa	0,1
Villa Estrella	0,1

21,9
Km/Carril

de obras nuevas en la ciudad durante el 2024.


Kilómetros carriles de obra nueva por localidades



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaria de Infraestructura.

Estas obras aumentaron directamente la malla vial en rígido, es decir, pavimentación.


Total de malla vial por tipo





Estadística en infraestructura


Mantenimiento a canales



En 2024 se realizaron 55.719 metros lineales de mantenimiento a canales, 4 veces mas que en 2023.

Asimismo, se construyeron 22.613,5 m de andenes, lo que significa aproximadamente 8 veces más a comparación del año anterior.

Andenes construidos



ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA

- Cartagena cuenta con 9,3 m² de espacio público efectivo por habitante, una mejora frente a estimaciones anteriores, pero aún por debajo del estándar legal de 15 m²/hab, y con el 41% correspondiente a zonas no calificadas.
- Se realizaron 3.155 operativos de control del espacio público en 2024, triplicando los de 2023, lo que evidencia una mayor presencia institucional.
- La recuperación de espacio público aumentó en un 39% frente a 2023, encaminándose hacia la meta local del cuatrienio, alcanzando el 36% del objetivo.
- La construcción de nuevos andenes se aceleró, 8 veces más que en 2023, y el mantenimiento de canales 4 veces mayor.
- Se intervino 21,8 KM/carril con obra nueva, aumentando en esa magnitud la malla vial en pavimento rígido, principalmente en la localidad 3.



Cultura y deporte

CARTAGENA
cómovamos  | **20 años**

CULTURA



DEPORTE



Fotografías/Montaje: María Alejandra Romero


    @cgenacomovamos
www.cartagenacomovamos.org

CULTURA

Cultura y deporte



Número de usuarios




En 2024, las bibliotecas Distritales de Cartagena registraron un notable **incremento del 40% en el número de usuarios**, al pasar de 139.832 a 195.375 personas que consultaron más de 16 mil libros.

Si se adicionan los usuarios que realizan actividades relacionadas con formación informacional, formación cultural, acceso a internet, actividades comunitarias y de desarrollo local, entre otras, la cifra de 2024 aumenta a 269.343.

De los usuarios ampliados, el 51% son mujeres y el 49% son hombres.

El 84% de son niños entre los 0 y 12 años.

Número de usuarios en 2024



18
bibliotecas

La Red de Bibliotecas del Distrito de Cartagena de Indias está conformada por nueve Distritales y nueve comunitarias.


Se destaca la alta atención de la biblioteca de las palmeras, con un 12% del total, Biblioparque San Francisco, con un 11% y Megabiblioteca del pie de la popa, con un 10%.

Las bibliotecas cuentan con un personal de 57 personas con cualificaciones específicas, en las que se encuentran bibliotecólogos, promotores de lectura, profesionales en lectura y áreas afines y técnicos/auxiliares bibliotecarios con experiencia.


Eventos

culturales 2024

Por tipo de evento*



Eventos por localidad



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del IPCC.
*No excluyentes entre tipo de evento

Top 5 eventos	Asistentes	
	Festival del frito	+120.000
	Fiestas de la independencia	+60.000
	Festival del dulce	+36.000
	Museos	+17.900
	Encuentro coros	+6.000

En Cartagena, durante 2024, asistieron más de 120.000 personas al Festival del Frito, demostrando una fuerte apropiación ciudadana y participación comunitaria.


Las Fiestas de Independencia atrajeron a más de 60.000 espectadores y vinculó a más de 8.000 artistas, hacedores y actores festivos.



Visita a sitios de interés 2024

El castillo de San Felipe lidera en visita a los sitios de interés más destacados de Cartagena, con más de 789 mil visitantes en el año, consolidándose como el principal atractivo turístico y cultural de la ciudad, referente en la experiencia patrimonial local.


El Parque Nacional Natural Corales del Rosario, con más de 434 mil visitas, es el destino ecológico y recreativo de mayor demanda fuera del Centro Histórico, destacándose por su papel en ecoturismo.



La Biblioteca Bartolomé Calvo recibió más de 200 mil visitas, lo que la posiciona como el espacio cultural y educativo más frecuentado tras los principales sitios patrimoniales y naturales.

El Fuerte de San Fernando, presenta el menor flujo de visitantes, lo que puede relacionarse con su ubicación, nivel de promoción o limitaciones de acceso.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del IPCC, Aviario, Banco de la República y Parques Nacionales.



En Cartagena, el Museo del Oro Zenú, el único gratuito, es el más visitado de todos los considerados, con más de 575 mil ingresos anuales, consolidándose como referente del patrimonio, representando más del 84% de los registros.


Si bien otros museos se muestran como espacios relevantes por su contenido cultural, histórico y ambiental, registran una asistencia considerablemente menor; lo que refleja que la gratuidad influye en el volumen de visitas.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del IPCC y Museo del Oro.

La alta concentración en el Museo del Oro plantea la necesidad de estrategias de acceso, dinamización y promoción de la Red de Museos, para potenciar la diversidad en la oferta de museos de Cartagena.

Una apuesta por el aumento en las visitas debe acompañarse de mejoras en accesibilidad, programación, oferta educativa y digitalización, pero también, sistemas de medición estables y armonizados, para asegurar que los museos contribuyan activamente a la apropiación social del patrimonio y a la formación ciudadana.

Otros espacios culturales




El número de academias y escuelas de baile (28) refleja la fuerte presencia y vitalidad de la tradición de la danza y la música en la ciudad. Cartagena es reconocida por su riqueza en danzas tradicionales, ritmos caribeños y expresiones afrocolombianas, y estas escuelas cumplen un papel clave en la formación artística, la preservación del patrimonio inmaterial y la articulación de procesos comunitarios y juveniles. En cuanto a multiplex de cines, hay 5, que tienen en su interior diversas salas para proyectar producciones cinematográficas. Se ubican todas dentro de Centros Comerciales de la ciudad.

Existen 29 espacios dedicados a la venta de libros y productos editoriales, muestra de la presencia del sector literario, tanto en la difusión cultural como en la promoción de la lectura, espacios para eventos culturales.


Apoyos a grupos y/o **Gestores culturales**

477
estímulos

Una disminución del 15%
frente a 2023.



Valor promedio del estímulo
(millones)




Aumentó la inversión por gestor cultural, con más de 3 mil millones de pesos entregados.

El estímulo promedio por beneficiario pasó a \$7,2 millones, un incremento del 57%.



Bienes de interés cultural (BIC)


Número de bienes por sector, 2024



En Cartagena hay 87 bienes de interés cultural a cargo de la ETCAR, de los cuales el 37% están en el Centro Histórico y un 30% en Tierrabomba.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de ETCAR.

Estado de conservación por sector, 2024



Los bienes de interés cultural son aquellos bienes materiales, muebles o inmuebles, a los que se les atribuye un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, científico, estético o simbólico para la ciudad y el país.

El 55% de los BIC está en buen estado, la mayoría ubicados en el sector de Centro Histórico y alrededores.

CULTURA

- El uso de bibliotecas Distritales aumentó 40% en 2024, reflejando una mayor apropiación ciudadana de estos espacios culturales y el impacto positivo de estrategias de implementadas.
- En 2024 se realizaron más de 23 eventos culturales por parte, o con el apoyo, del IPCC, principalmente en las localidades 1 y 2. Se reunió a mas de 240 mil asistentes, destacándose el festival del frito y las fiestas de independencia por su afluencia.
- Cartagena reafirma su liderazgo como destino cultural, con el Castillo de San Felipe y el Museo del Oro Zenú concentrando la mayor parte de visitantes a sitios de interés histórico y patrimonial.
- El apoyo económico a gestores culturales creció 33%, aumentando el valor por beneficiario, aunque disminuyó un 15% el número de estímulos otorgados.





@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



DEPORTE


Cultura y deporte



Fotografía: María Alejandra Romero


www.cartagenacomovamos.org

Escenarios deportivos en **Cartagena**



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del IDER.

Estado de los escenarios deportivos Metodología de la GTC45




Se mantiene el número de escenarios deportivos en Cartagena, sin embargo, mejora su estado: **el 41% se encuentra en buen estado**, una mejora de 4 puntos porcentuales frente a 2023.

Es necesario seguir avanzando en la recuperación de los que aún presentan deterioro.


Escuelas de iniciación y formación deportiva (EIFD)

Núcleos de formación




En 2024, habían 57 núcleos de formación deportiva en Cartagena, avanzando frente a 2023 y acercándose a la meta del Plan de Desarrollo.

La cifra total de beneficiarios fue de 6.762, cumpliendo con lo proyectado para el año. Sin embargo, se observa una reducción respecto a 2023 por ajustes implementados por el IDER, por lo que los datos no son comparables.




En perfeccionamiento, etapa orientada a jóvenes de 15 a 17 años con proyección deportiva, participaron 116 jóvenes, seleccionados por su talento..

Etapa de perfeccionamiento en 2024



Deportistas apoyados


Participación de deportistas Cartageneros en eventos y competencias con apoyo del IDER



En 2024, Cartagena reportó 20 deportistas apoyados directamente por el IDER, una reducción del 92% frente a 2023. De acuerdo al IDER, esta disminución obedece a un cambio en el enfoque institucional, que busca mayor control sobre el uso de los recursos, entregando incentivos directos solo a quienes cumplen criterios estrictos de desempeño y proyección, con montos que varían entre los \$3,3 y los \$20 millones.


En 2024, la participación en la actividades recreativas como ciclovías barriales y ciclo paseos mostraron una caída en participación, del 20% y 31%, respectivamente.

Ciclovías, ciclorrutas y ciclopaseos



En contraste, los programas de hábitos y estilos de vida saludable experimentaron un notable aumento del 79%, pasando de 27.949 a 50.078 participantes.

Programas de hábitos y estilos de vida saludable



DEPORTE

- Cartagena cuenta con una amplia red de escenarios deportivos, pero aún el 53% se encuentra en estado regular o malo, lo que limita su aprovechamiento.
- Se avanzó en el número de núcleos EIFD y se cumplió la meta de cobertura efectiva, tras un ajuste metodológico que precisó el conteo real de beneficiarios.
- El apoyo directo a deportistas disminuyó por control en la asignación de recursos, pero a través de ligas y clubes se beneficiaron 1.939 deportistas, fortaleciendo procesos colectivos.
- Las ciclovías y ciclo paseos tuvieron menor participación en 2024, lo que podría indicar desinterés o limitaciones en la oferta recreativa barrial. Mientras, los programas de hábitos y estilos de vida saludable casi duplicaron su cobertura, destacándose como estrategia de alto alcance poblacional.



Desarrollo económico y clima de negocios

ECONOMÍA



DINÁMICA EMPRESARIAL



TURISMO





@cgenacomovamos

CARTAGENA
cómovamos



20 años

ECONOMÍA

Desarrolla económica y clima de negocios



Fotografía: Joyce Triviño

www.cartagenacomovamos.org



Producción económica

La contribución de Cartagena al PIB nacional ha descendido en los últimos años.

En 2021, la ciudad aportaba el 2,37% del PIB nacional; este porcentaje subió levemente a 2,39% en 2022, pero luego descendió a 0,04 puntos porcentuales.

año


2021	2,37%
2022	2,39%
2023	2,38%
2024	2,35%

Contribución (%)
al PIB nacional

El PIB de Bolívar creció 0,5% y en Cartagena 0,1%.

La Heroica representa aproximadamente el 65% del PIB departamental, es decir, posee un papel clave como motor económico de Bolívar. Sin embargo, el bajo crecimiento sugiere una nula recuperación económica.


Producto interno bruto
(Pesos corrientes con año base 2015)



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE y valor agregado municipal.

Producción **económica**

Histórico crecimiento del PIB de Cartagena
(precios constantes 2015)



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Cartagena enfrenta un periodo de bajo crecimiento tras la recuperación postpandemia, con tasas de apenas 0,6% en 2023 y 0,2% en 2024, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la diversificación y resiliencia de su economía.


El crecimiento económico de Cartagena fue de 3,1% en promedio durante los últimos 13 años.

Entre 2012 y 2019, la ciudad experimentó un crecimiento relativamente estable, con tasas entre 1,8% y 4,7%, salvo el pico de 2013.

Tras la caída histórica de 2020, Cartagena tuvo un rebote en 2021, seguido de una desaceleración: 6,9% en 2022, 0,6% en 2023 y apenas 0,2% en 2024.

El PIB per cápita de Cartagena cayó 0,6%.

Aunque Cartagena mantiene una posición de liderazgo económico, la ventaja respecto al PIB per cápita nacional se reduce, señalando la necesidad de fortalecer la dinámica productiva local para evitar perder competitividad.




Cartagena experimentó una leve disminución en su PIB per cápita (-0,6%), mientras que el promedio nacional creció ligeramente (+0,7%). Esto sugiere un estancamiento económico local frente a una recuperación nacional moderada.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

En 2024, el PIB per cápita de Cartagena fue aproximadamente 17% superior al nacional, esto es muestra de una mayor productividad promedio por habitante en la ciudad frente al país.

El crecimiento poblacional, aunque leve, fue suficiente para que el aumento absoluto del PIB de Cartagena no se tradujera en una mayor producción promedio por habitante. Al haber más personas y prácticamente el mismo nivel de producción, el ingreso per cápita disminuyó.

Distribución del valor agregado de Cartagena en 2023




El 62,7% del valor agregado de Cartagena en 2023 provino de actividades terciarias: servicios, comercio, turismo, transporte, educación, salud, etc., ratificando la fuerza de los servicios y el peso del turismo, la logística y el comercio en la economía local. Este dato no se encuentra disponible a 2024.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Tercer lugar

En 2023, Cartagena ocupó el tercer lugar en valor agregado per cápita, con \$31 millones, lo que evidencia su alto peso económico.

Por ciudades per cápita, 2023
(pesos corrientes)




La estructura productiva altamente terciarizada y con fuerte base industrial explica la resiliencia de la ciudad ante choques externos, pero también la hace vulnerable a crisis en el turismo y la industria.

Este indicador es fundamental para entender la composición y los motores de la economía local, y para orientar políticas de diversificación y sostenibilidad productiva. Esto es clave para no mantener alta dependencia a sectores de alta informalidad como turismo y comercio, sino en más actividades profesionales, financieras y otros servicios.

Patentes concedidas

Patentes concedidas




En 2024 se registraron 4 patentes en Cartagena, 3 más que en 2023. Las patentes son un indicador clave de innovación, competitividad y sofisticación productiva. Su incremento refleja avances en la capacidad local para desarrollar soluciones técnicas originales y proteger la propiedad intelectual, lo que puede traducirse en nuevos productos, procesos y oportunidades de negocio.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Baja innovación

En 2024, Cartagena tuvo 0,04 patentes concedidas por cada 10 mil habitantes, evidencia de la necesidad de fortalecer el ecosistema de innovación local.

Patentes por cada 10 mil habitantes, 2024



En 2024, las patentes concedidas en Cartagena fueron de los sectores de ingeniería mecánica y química, reflejando la fortaleza innovadora de la industria local, aunque la generación de patentes sigue siendo baja y concentrada.


Sector de la patente	2023	2024
Ingeniería mecánica		2
Otros sectores	1	1
Química		1



Precios, inflación y **costo de vida**

Aunque la inflación bajó, esto no significa que los precios hayan bajado, sino que el ritmo de aumento fue menor. Los hogares siguen enfrentando costos elevados.

La inflación meta del Banco fue entre 2% y 4%.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Cartagena cerró 2024 con una inflación anual del 4,57%, una reducción sustancial frente al 9,91% registrado en 2023. Este comportamiento sigue la tendencia nacional, donde el IPC también cayó. Cartagena logró ubicarse por debajo del promedio nacional en 2024, invirtiendo la situación de 2023.

Esto representó un alivio parcial para los hogares cartageneros, aunque puede estar motivado por la mayor desaceleración económica de la ciudad.




Precios, inflación y **costo de vida**

Se estabilizó el rubro de transporte.

En 2023, el transporte (19,75%) y restaurantes y hoteles (15,87%) lideraron la inflación, pero en 2024 ambos rubros desaceleraron drásticamente.

IPC por división de gastos,



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Prácticamente todas las divisiones de gasto muestran una fuerte desaceleración de la inflación en 2024 respecto a 2023, con la excepción de educación, que pasó de 9,29% a 12,09%, convirtiéndose en el rubro de mayor presión inflacionaria en la ciudad.


Alimentos, que había sido el principal motor de la inflación en años previos, mostró una inflación muy baja en 2024 (1,75%), aliviando el costo de vida para los hogares.

Aunque la inflación en alojamiento y servicios bajó, siguió alta (6,04%), lo que mantiene presión sobre los hogares en términos de vivienda y servicios básicos.



Precios, inflación y **costo de vida**

Precios constantes
(año base 2019)




El precio real de la gasolina corriente en Cartagena aumentó 1,6% entre 2023 y 2024, pasando de \$11.007 a \$11.183 por galón. Este incremento mantiene el combustible en niveles históricamente altos para la ciudad.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Casi 350 pesos menos

En 2024, Cartagena tuvo uno de los precios de gasolina más bajos, con \$15.690 por galón, una ventaja moderada frente a otras capitales.

Gasolina corriente por ciudades principales en
2024
(precios de 2024)



En 2024, los precios reales de la gasolina corriente y el ACPM en Cartagena siguieron aumentando, con un ajuste más fuerte en el diésel, lo que incrementa los costos de transporte y presión sobre la economía local.

El alza de los combustibles impacta directamente los costos de transporte público, de carga y de producción, con efectos indirectos sobre la inflación, especialmente en rubros como alimentos, bienes de consumo y servicios logísticos.




Logística, comercio exterior y **actividad portuaria**

El dinamismo del Puerto de Cartagena en 2024 contribuyó a la competitividad logística y al desarrollo económico de la ciudad, posicionándola como nodo estratégico del comercio internacional en América Latina.

**399 mil
TEUS más
en 2024.**

TEUS movilizados (SPRC + CONTECAR)



En 2024, el Grupo Puerto de Cartagena* movilizó aproximadamente 3.701.044 TEUS (contenedores de 20 pies), lo que representa un crecimiento del 12,1% respecto al año 2023.

El incremento de más de 399.000 TEUS consolida a Cartagena como el principal puerto de contenedores del país y uno de los más importantes de América Latina y el Caribe.

El crecimiento en el movimiento de TEUS impulsa la generación de empleo, la actividad industrial y logística, y la competitividad de la ciudad y la región en el comercio internacional. No obstante, las vías, la capacidad formativa y otras infraestructuras estratégicas de la ciudad deben estar preparadas para responder a este aumento en la actividad portuaria.


Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Grupo Puerto de Cartagena.

*Incluye la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar.



Logística, comercio exterior y **actividad portuaria**


Carga movilizada zona portuaria Cartagena



Primera zona portuaria en carga

Cartagena movilizó el 27,8% de toda la carga portuaria nacional.

Por zonas portuarias, 2024



En 2024, la zona portuaria de Cartagena movilizó más de 50,15 millones de toneladas de carga, lo que representa un incremento de 3 millones de toneladas frente a 2023: un crecimiento del 5,9%.

La ciudad movilizó más carga que Ciénaga, Golfo de Morrosquillo, Guajira y Buenaventura, reafirmando su liderazgo en el sistema portuario nacional.




Logística, comercio exterior y **actividad portuaria**

Los transbordos son el 43% del total de carga movilizada.

Cartagena mantiene su liderazgo nacional gracias al dinamismo del transbordo y las exportaciones, que compensan la caída en cabotaje y fluvial.

Toneladas de carga movilizada en Cartagena por tipo de tráfico



En 2024, el 42,6% de la carga movilizada en Cartagena correspondió a transbordo y el 25,6% a exportaciones, consolidando el liderazgo del puerto como hub logístico y exportador.

Las importaciones mantienen una participación significativa, aunque disminuye su peso relativo de 23% a 21,5%; al igual que el cabotaje, pasando de 14,1% a 10,2%.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Boletín de tráfico portuario – Supertransporte.

ECONOMÍA

- El PIB de Cartagena mostró un crecimiento real casi nulo en 2024 (0,2%), evidenciando estancamiento económico tras el rebote postpandemia. Igualmente, la contribución de Cartagena al PIB nacional se redujo levemente a 2,35%, reflejando una menor dinámica económica local frente al resto del país.
- El PIB per cápita de Cartagena sigue siendo superior al nacional (17% más alto), pero cayó ligeramente en 2024 debido a un crecimiento poblacional mayor que el crecimiento económico.
- El valor agregado municipal confirma una economía basada en servicios (62,7%) y una sólida base industrial (37,1%), con mínima participación de actividades primarias.
- La innovación sigue siendo un reto: aunque las patentes concedidas aumentaron de 1 a 4, la tasa por cada 10 mil habitantes es de las más bajas entre las principales ciudades, y la innovación se concentra en sectores industriales.
- La inflación en Cartagena se desaceleró significativamente en 2024 (4,57%), ubicándose por debajo del promedio nacional, pero persisten retos en educación, vivienda y servicios básicos. Los precios de la gasolina y el ACPM siguieron al alza, especialmente el diésel, impactando los costos de transporte.
- Cartagena consolidó su liderazgo portuario: movilizó 3,7 millones de TEUS y más de 50 millones de toneladas en 2024, el 27,8% del total nacional, con un perfil dominado por transbordos (42,6%).




DINÁMICA EMPRESARIAL

Desarrolla económico y clima de negocios




Estructura empresarial

Total de empresas en
Cartagena



En 2024, las empresas activas aumentaron un 4% frente a 2023 en Cartagena. Esta variación refleja una dinámica positiva en un contexto nacional caracterizado por una reactivación económica gradual, impulsada por incentivos tributarios y programas de formalización.

Distribución (%) según tamaño, 2024



Densidad Empresarial, 2024




La estructura empresarial está altamente concentrada en microempresas, que representan el 89% del total, pero solo el 1% de los activos empresariales. En contraste, las grandes empresas son apenas el 1% del total y concentran el 84% de los activos.

Aunque el número de empresas crece, la alta concentración de activos en grandes empresas y la baja densidad empresarial muestran una estructura empresarial con necesidades de fortalecimiento.



Densidad empresarial

Histórico empresas por cada mil habitantes



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Cámara de Comercio de Cartagena. Dato de 2012 no disponible.

Pese a la recuperación postpandemia, Cartagena no ha logrado restablecer su máximo nivel de densidad empresarial, lo que plantea retos para fortalecer el tejido productivo local.

CARTAGENA


cómovamos



En 2024, la densidad empresarial en Cartagena alcanzó 30,9 empresas por cada mil habitantes, aumentando frente a 2023 y marcando el tercer año consecutivo de crecimiento tras la caída registrada durante la pandemia.

Sin embargo, aún no se igualan los niveles máximos observados en 2018, lo que evidencia una recuperación aún en proceso. La trayectoria histórica muestra fluctuaciones marcadas por coyunturas económicas nacionales y locales, como la desaceleración de 2016 y los efectos de la emergencia sanitaria desde 2020.

El fortalecimiento de empresas mipymes contrasta con la caída de las grandes, destacando la necesidad de estrategias que impulsen su sostenibilidad y reduzcan la alta vulnerabilidad.



En 2024, el crecimiento empresarial en Cartagena fue liderado por las pequeñas y medianas empresas, con aumentos del 5,87% y 5,91%, respectivamente. Las microempresas, aunque siguen representando la mayoría del tejido empresarial, crecieron un 3,92%.


En contraste, el número de grandes empresas disminuyó ligeramente, pasando de 192 en 2023 a 186 en 2024, lo que podría estar relacionado con procesos de reestructuración o salidas del mercado.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Cámara de Comercio de Cartagena.



Estructura empresarial

Distribución (%) de las empresas según sector, 2024



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Cámara de Comercio de Cartagena.

En 2024, el 45% de las empresas en Cartagena estuvo concentrado en los sectores de comercio y alojamiento y servicios de comida, manteniendo la alta concentración del tejido empresarial.


También destacan los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas y servicios administrativos y de apoyo, lo que indica una participación creciente de servicios especializados y de tercerización.

El dominio del comercio y turismo refleja el perfil económico de Cartagena, pero la baja participación de sectores clave como tecnología, salud y educación evidencia la necesidad de una matriz empresarial más diversificada.



Estructura empresarial


Dinámica de las empresas en Cartagena



En 2024, Cartagena registró 7.066 empresas creadas, una leve caída del 3,69% respecto a 2023. Sin embargo, las liquidaciones crecieron 29,14%, alcanzando 6.870 empresas cerradas, lo que redujo drásticamente la variación neta a solo 196 unidades.

La tasa de registro empresarial cayó de 19 a 2 empresas nuevas netas por cada mil habitantes, una señal de alerta sobre el enfriamiento del ecosistema emprendedor y la necesidad de fortalecer políticas de apoyo a la supervivencia empresarial.


Tasa de registro empresarial



El marcado aumento de liquidaciones redujo casi a cero el crecimiento neto empresarial, reflejando un entorno poco favorable para la sostenibilidad de nuevos negocios en Cartagena.

El panorama revela que, si bien las microempresas siguen siendo el principal vehículo de emprendimiento, enfrentan un entorno frágil. Además, la falta de crecimiento neto en empresas medianas y grandes refleja dificultades en el escalamiento empresarial.

Dinámica de las empresas por tamaño



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Cámara de Comercio de Cartagena.

En 2024, las microempresas concentraron el grueso de la dinámica empresarial, con 7.020 creadas y 6.791 liquidadas.


Aunque continúan liderando en número, su variación neta se redujo drásticamente a solo 229 unidades, debido a un alza del 29,6% en las liquidaciones, lo que evidencia alta vulnerabilidad y escasa sostenibilidad de este segmento.

Para el resto de tamaños, las liquidaciones superan las creaciones en 2024.



Estructura empresarial

Dinámica empresarial por actividad económica (Top 10) para 2024




En 2024, el comercio y la reparación de vehículos lideraron tanto la creación como la liquidación de empresas (32%), mostrando un alto dinamismo pero también una alta rotación, típica de sectores con baja barrera de entrada y fuerte competencia.

Le siguen alojamiento y servicios de comida, y servicios administrativos y de apoyo, sectores estrechamente ligados al turismo y actividades terciarias.

El sector con el comportamiento más crítico fue actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, donde el 22% de las empresas fueron liquidadas frente a solo 2% creadas, reflejando su alta vulnerabilidad.

Índice de competitividad en ciudades (ICC)


Resultados ICC para Cartagena (0 a 10)



En 2024, Cartagena obtuvo un puntaje de 5,61 en el Índice de Competitividad de Ciudades, un leve aumento respecto a 2023 (5,56).

A pesar de esta mejora, la ciudad se mantuvo en el puesto 11 del ranking nacional, por detrás de otras áreas metropolitanas como Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, que presentan niveles de competitividad significativamente más altos.


Por ciudades, 2024



Este estancamiento relativo sugiere que, aunque los avances no fueron suficientes para cerrar brechas estructurales en factores clave como infraestructura, sofisticación empresarial, innovación y entorno institucional, los cuales son determinantes para mejorar la atracción de inversión y el desarrollo empresarial sostenible.

Índice de competitividad en ciudades (ICC)

Pilares ICC 2024



El desempeño de Cartagena en el ICC 2024 revela fortalezas marcadas en pilares como sofisticación y diversificación, tamaño del mercado, instituciones y entorno para los negocios, que indican un ecosistema con potencial para la atracción de inversión y expansión empresarial.

También se destacan la salud y la educación básica y media, reflejando avances en capacidades humanas básicas.

Sin embargo, los puntajes más bajos se concentran en innovación, sistema financiero, sostenibilidad ambiental y adopción TIC, lo que evidencia brechas críticas en los factores habilitantes para el desarrollo empresarial moderno, la transformación productiva y la resiliencia urbana.

Cartagena presenta un perfil competitivo con fortalezas en instituciones y tamaño de mercado, pero rezagos profundos en innovación y tecnología limitan su potencial de desarrollo empresarial a largo plazo.

DINÁMICA EMPRESARIAL

- Cartagena tuvo registro de 32.702 empresas en 2024, creciendo un 4% frente a 2023, aunque el 89% fueron microempresas con escaso peso en activos, lo que evidencia una estructura empresarial poco equilibrada.
- Con 30,9 empresas por cada mil habitantes, Cartagena muestra una recuperación tras la pandemia, aunque aún por debajo del promedio nacional y lejos del pico alcanzado en 2018.
- Las empresas creadas disminuyeron y las liquidadas crecieron 29%, reduciendo la variación neta a solo 196 empresas, lo que refleja mayores dificultades para la supervivencia empresarial.
- Aunque crecieron las pequeñas y medianas empresas, las grandes disminuyeron y las medianas no generaron variación neta, lo que sugiere barreras para el crecimiento de negocios más complejos.
- Comercio (32%), alojamiento (13%) e industrias manufactureras (8%) dominan la actividad empresarial, mientras sectores estratégicos como TIC, salud y educación siguen con baja representación.
- Cartagena mantuvo el puesto 11 en el ICC con leves mejoras, pero persisten brechas críticas en innovación, TIC y sostenibilidad ambiental, que limitan su potencial de desarrollo productivo.







@cgenacomovamos

TURISMO

Desarrolla económico y clima de negocios




Ocupación hotelera (DANE)



En 2024, la ocupación hotelera en Cartagena fue del 66%, una disminución de 2 p.p. respecto a 2023, relacionada al auge de viviendas turísticas y los retos en su regulación, además de otros factores como la inflación, la inseguridad y la lenta reactivación económica que afectan el turismo nacional.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DANE.

Por destinos nacionales, 2024



A pesar de la caída, **Cartagena sigue liderando la ocupación hotelera en Colombia**, superando a San Andrés, Bogotá y el promedio nacional; consolidándose como el principal destino turístico en alojamiento formal de Colombia.



Edilson Posada Bermúdez

Presidente
Junta Directiva
Cotelco Capítulo
Cartagena y Bolívar

“Desde el gremio hotelero hacemos un llamado a las autoridades para que juntos, como un destino unido, logremos efectivamente priorizar estrategias de promoción focalizada de gran impacto en segmentos de alto valor”.



cotelco
Asociación Hotelera y Turística de Colombia
CAPÍTULO
CARTAGENA Y BOLÍVAR

CARTAGENA
cómovamos



Cartagena reafirma su liderazgo nacional en ocupación hotelera pese a una contracción en 2024, sin embargo, existen retos críticos por zonas de la ciudad: el Centro Histórico y la zona insular, donde se reciben huéspedes y visitantes de mayor nivel de gasto, registraron caídas de más del 8% 2024, lo que invita a preguntarnos por el tipo de turista que estamos “dejando ir”.

Debemos continuar con la misión de robustecer la conectividad aérea y marítima y ser capaces de traer nuevas rutas aéreas a la ciudad, y de mantenerlas, así como, respaldar la ampliación del Rafael Núñez y la Construcción del Nuevo Aeropuerto de Cartagena para seguir creciendo como uno de los destinos líderes de Latinoamérica.

En Cartagena, se genera el 25,9% de los ingresos de las plataformas digitales de viviendas turísticas en toda Colombia. Ingresos que no generan aportes fiscales comerciales en la ciudad.

Es necesario que, desde la administración, se implementen herramientas de control a la proliferación de viviendas turísticas que no cumplen con la normativa nacional ni local. No sólo afectan la industria sino que ponen en riesgo la reputación del destino y generan pérdidas en recaudo vía impuestos para la ciudad.




Llegadas de vuelos nacionales


Cartagena recibió 2,92 millones de pasajeros en vuelos nacionales en 2024.

Las llegadas nacionales crecieron 15,6%, alcanzando su nivel más alto en los últimos años y consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos del país.

Pasajeros que llegan



Principales ciudades de origen, 2024




En 2024, Bogotá y Rionegro (Medellín) concentraron casi el 80% de las llegadas aéreas nacionales a Cartagena, seguidos por Cali, Pereira y San Andrés, lo que evidencia la importancia de estas ciudades como principales mercados emisores de turismo hacia la ciudad.



Llegadas de vuelos internacionales


Pasajeros que Llegan



Esto representa un crecimiento del 23,5% en la llegada de pasajeros internacionales a Cartagena entre 2023 y 2024, lo que consolida la tendencia al alza y el atractivo de la ciudad como destino turístico global.

En 2024, Estados Unidos aportó el 46,7% de los pasajeros internacionales que llegaron a Cartagena, seguido de Perú (12,4%), Panamá (9,2%), Costa Rica (5,5%) y República Dominicana (5,0%).

Principales ciudades de origen, 2024




Estados Unidos sigue siendo el principal país de origen de los pasajeros internacionales.

En 2024, Cartagena consolidó su posicionamiento como destino de turismo internacional. Perú, Costa Rica y República Dominicana aumentaron su participación en las llegadas internacionales a Cartagena.



Llegadas de pasajeros en vuelos

Histórico



Crecimiento conjunto y sostenido de las llegadas nacionales e internacionales a Cartagena.


La correlación entre las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales es muy alta (0,92), es decir, han ido de la mano en los últimos 20 años.

Ambas series muestran un crecimiento sostenido desde 2005, solo afectado por la pandemia en 2020 y, en el caso de las llegadas nacionales, por la salida de varias aerolíneas nacionales en 2023. Sin embargo, la rápida recuperación de la demanda turística muestra la resiliencia y el posicionamiento del destino.

Los años de mayor crecimiento fueron 2012 y 2013, con aumentos de más del 30% en nacionales y 15% en internacionales, impulsados por el auge turístico y la apertura de nuevas rutas aéreas.

Máximos históricos en las llegadas de pasajeros nacionales e internacionales.

Pasajeros que Llegan



**13%
más**

En 2024 llegaron casi 50 mil
cruceistas más en comparación
con el año 2023

En 2024, Cartagena recibió 441 mil pasajeros en cruceros, consolidando a la ciudad como puerto líder de cruceros en la región.

Este aumento se suma a los máximos históricos observados en las llegadas aéreas nacionales e internacionales, fortaleciendo el perfil de la ciudad como destino turístico integral y diversificado.


El dinamismo del segmento de cruceros aporta significativamente al turismo de compras, excursiones y servicios, beneficiando a la economía local, especialmente a los sectores de comercio, transporte y guía turística.

Entre 2023 y 2024, la llegada de pasajeros por vía terrestre aumentó en ambas terminales de la ciudad:

Terminal principal:
Crecimiento del 7,6%, pasó de 1.381.998 a 1.487.685 pasajeros.

Terminal Norte:
Crecimiento del 8,9%, esta subió de 248.384 a 270.378 pasajeros).

Pasajeros que Llegan



El total de pasajeros que llegaron a Cartagena en buses pasó de 1.630.382 en 2023 a 1.758.063 en 2024, lo que representa un aumento del 7,8% en la movilidad terrestre hacia la ciudad.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Corpoturismo.


8% más pasajeros

En 2024, la llegada de pasajeros en buses a Cartagena subió casi un 8%, consolidando el transporte terrestre como una alternativa clave para el turismo y la movilidad interregional hacia la ciudad.

Es importante identificar a qué obedece este aumento significativo en las llegadas terrestres ya que puede estar relacionado con la mejora en la conectividad vial y la dinámica en económica, la oferta de rutas y frecuencias, y la preferencia de algunos viajeros por el transporte terrestre ante los costos de los tiquetes aéreos y la variabilidad en la oferta de vuelos.

Llegada de turistas **extranjeros**

No residentes con motivo de turismo




En 2024, Cartagena recibió 783.871 turistas extranjeros no residentes, un aumento del 22,8% respecto al año anterior, consolidando su liderazgo como destino internacional en Colombia.

Este incremento consolida la tendencia de recuperación y expansión del turismo internacional en Cartagena.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de Migración Colombia y Aerocivil (MAPA).

Pasajeros internacionales que llegaron (%)



Cartagena fue receptora de turistas de más de 60 países, afirmando su perfil como destino turístico de talla global. Más de la mitad llegan desde Estados Unidos.

Entre 2021 y 2022, el porcentaje de habitanetes que realizaron turismo en Colombia mostró un crecimiento, alcanzando un pico de 3,3% en 2022. Desde entonces, se vislumbra una tendencia a la baja.

Porcentaje de la población que hace turismo interno


Año	Porcentaje
2021	2,4%
2022	3,3%
2023	3,0%
2024	2,3%

De los que hicieron turismo interno en 2024:

**41% hombres
y 59% mujeres**

se observa que las mujeres tienen una mayor inclinación a hacer actividades de turismo en el territorio nacional en comparación a los hombres.

Población de Cartagena que realiza turismo interno



En 2024, aproximadamente 18.256 cartageneros realizaron turismo interno, una caída del 24% respecto al año anterior, que puede estar asociado a crecientes dificultades económicas que limitan la movilidad turística de la población de la ciudad.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Encuesta de Gasto en Turismo Interno del DANE.

TURISMO

- Cartagena mantuvo la mayor ocupación hotelera del país (66%), pero se vio afectada por la competencia de viviendas turísticas y factores económicos.
- Las llegadas de pasajeros en vuelos nacionales (aumentó un 15,6%) e internacionales (aumento del 23,5%) alcanzaron máximos históricos, consolidando a la ciudad como destino líder.
- El turismo internacional se sigue diversificando: Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, pero crecen significativamente llegadas desde países cercanos, como Perú, Costa Rica y República Dominicana.
- El arribo de pasajeros en cruceros creció 12,8% y el de pasajeros por vía terrestre aumentó 7,8%, fortaleciendo la conectividad, la economía y el turismo en la Heroica.
- Cartagena recibió 783.871 turistas extranjeros no residentes, es decir, un aumento del 22,8%, superando ampliamente los niveles prepandemia.
- El turismo interno entre cartageneros cayó a su nivel más bajo en cuatro años, con solo un 2,3% de la población, reflejando el impacto de la coyuntura económica sobre la movilidad local



Gestión pública

FINANZAS PÚBLICAS




FINANZAS PÚBLICAS

Gestión pública



Ingresos totales



En 2024, los ingresos totales de Cartagena crecieron 15,4% en términos nominales, superando la inflación y aumentando la participación de los ingresos de capital, lo que evidencia una mayor capacidad de gestión fiscal pero también un efecto importante de recursos extraordinarios.


Los ingresos corrientes representan la mayor parte de los ingresos municipales, aunque su peso relativo disminuyó levemente: del 85,5% en 2023 al 82,8% en 2024.

Se destaca la mejora fiscal en un ambiente de bajo crecimiento económico.

El aumento de los ingresos totales por encima de la inflación sugiere una mejora en la gestión fiscal y en la capacidad de la ciudad para financiar su funcionamiento y proyectos de inversión.

Cartagena se posiciona como una de las ciudades con mejor desempeño en ingresos fiscales per cápita, aunque todavía tiene margen para fortalecer su autonomía y capacidad financiera frente a los principales capitales.

Ingresos fiscales per cápita, 2024
(pesos corrientes)




Cartagena se ubica en el tercer lugar entre las principales ciudades del país en ingresos fiscales per cápita, con \$3,94 millones por habitante. Este valor es superior al de Cali, Bogotá y Bucaramanga, pero inferior al de Barranquilla y Medellín.

Para cerrar la brecha con las ciudades líderes, Cartagena debe fortalecer la gestión de ingresos propios, mejorar la eficiencia tributaria y diversificar sus fuentes de financiación, especialmente en un contexto de alta dependencia de transferencias nacionales.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública.

Los ingresos corrientes de Cartagena aumentaron un 11,9%.

Aunque el crecimiento de los ingresos corrientes es positivo, la ciudad debe buscar un equilibrio que reduzca la vulnerabilidad ante cambios en las fuentes no tributarias y fortalezca la base tributaria local.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública.


En 2024, los ingresos corrientes de Cartagena crecieron casi 12%. Este crecimiento fue superior a la inflación nacional (5,2%), lo que indica un avance real en la capacidad de generación de recursos ordinarios.

El aumento en los ingresos corrientes de Cartagena estuvo impulsado principalmente por los ingresos no tributarios que crecieron 15,1% entre 2023 y 2024, representando el 60,2% de los ingresos corrientes.

Mientras que los tributarios mantienen un crecimiento más moderado (7,4%) y bajaron su peso relativo en la estructura fiscal.




Ingresos tributarios



En 2024, el 42% de los ingresos tributarios de Cartagena provenían del ICA, seguido por el predial que aporta el 29%. Los otros impuestos agregan el 29% adicional.

**4°
Lugar**

Entre los municipios categoría especial, Cartagena ocupó el 4 lugar en ingresos tributarios per cápita para 2024.




El recaudo del IPU creció 21,7%, incrementando su participación en el total de ingresos tributarios.

El recaudo del ICA disminuyó un 2,1%, lo que puede estar asociado al estancamiento de la actividad económica local y la menor dinámica empresarial.




Ingresos no tributarios



**61,5%
vienen
del SGP**

Estos recursos están destinados a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, con destinación específica.

Origen de las transferencias, 2024




Los ingresos no tributarios aumentaron 15,1% entre 2023 y 2024, pasando de \$1,81 billones a \$2,08 billones.

Las transferencias aumentaron un 17,7% y son la fuente principal de ingresos no tributarios, representando el 91,4% del total en 2024.

Esta estructura limita la autonomía financiera del Distrito y lo hace vulnerable a cambios en la política de transferencias nacionales.



Ingresos de capital




Los ingresos de capital de 2024, es decir, incorporaciones al presupuesto por saldos no ejecutados en Cartagena durante el 2023, aumentaron 36,1%.

**86 de
cada 100
pesos**

De los ingresos de capital correspondieron a recursos de balance.

Origen de los ingresos de capital, 2024



El aumento en la proporción de recursos de balance es un indicativo que una parte creciente del financiamiento del Distrito proviene de saldos acumulados y recursos no ejecutados.


Evidencia de las dificultades en la ejecución presupuestal o una gestión conservadora de los recursos en la vigencia anterior.



Distribución ingresos **fiscales**

46% pesaron las transferencias dentro de la estructura fiscal de Cartagena en 2024.

Los recursos de balance (saldos de caja, recursos no ejecutados de años anteriores) aumentaron su peso de 11% a 15%.



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública.

El Impuesto Predial Unificado (IPU) aumentó su participación del 9% al 10%, reflejando mejoras en la gestión catastral y el recaudo inmobiliario.

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) redujo su peso del 16% al 14%, lo que puede estar asociado al estancamiento de la actividad económica local y a una menor dinámica empresarial.


Los otros ingresos tributarios (como delineación urbana, alumbrado público, estampillas) también disminuyeron levemente su participación, pasando del 10% al 9%.

Los otros ingresos no tributarios (tasas, multas, ventas de bienes y servicios, rendimientos financieros) bajaron de 5% a 4%, manteniendo un peso marginal en la estructura fiscal.

Los gastos comprometidos aumentaron 18,1%.

Cartagena destinó más del 80% de su gasto total a inversión en 2024.

La fuerte caída en el pago de deuda libera recursos para otros usos, pero es importante monitorear la sostenibilidad financiera y la gestión responsable del endeudamiento futuro.



Los gastos de inversión aumentaron 21,5% y su participación en el gasto total subió de 81,3% a 83,7%.


Los gastos de funcionamiento subieron 19,1%, manteniendo una participación estable en torno al 16% del total. Esto indica que el crecimiento del gasto no se concentró en el funcionamiento administrativo, sino que se distribuyó proporcionalmente.

El servicio de la deuda se redujo drásticamente, lo que representa una caída del 80%. Su peso en el gasto total bajó de 3,0% a 0,5%, reflejando una menor presión por pago de obligaciones financieras.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública.



Gastos de funcionamiento




Los gastos de funcionamiento del Distrito de Cartagena aumentaron un 19,1% entre 2023 y 2024 y representaron el 16% del gasto total comprometido en ambos años.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera.

Más en gastos de personal

De los gastos de funcionamiento, los gastos de personal aumentaron un 24%. Esto teniendo en cuenta todas las unidades ejecutoras del Distrito.

Destino del gasto de funcionamiento, 2024




El aumento puede estar asociado a ajustes salariales, incremento en costos de operación, fortalecimiento institucional o expansión de servicios administrativos.

Es fundamental monitorear que este crecimiento se traduzca en una mayor eficiencia y calidad en la gestión pública y no solo en mayor carga burocrática.



Gastos de inversión



Los gastos de inversión del Distrito de Cartagena aumentaron un 21,5% entre 2023 y 2024. Este incremento es considerablemente superior a la inflación nacional del 5,2%, lo que indica un crecimiento real en la inversión pública local.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública.


CARTAGENA

cómovamos



Cartagena de Indias se ubicó en el cuarto lugar entre las principales ciudades en inversión pública per cápita, con \$2,52 millones por habitante. Este valor es superior al de Cali y Bucaramanga, pero inferior al de Medellín, Bogotá y Barranquilla.

Por ciudades per cápita, 2024 (pesos corrientes)



El aumento en la inversión pública refuerza la capacidad del Distrito para ejecutar proyectos estratégicos, mejorar la infraestructura, fortalecer la atención social y dinamizar la economía local a través de la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios.

El reto principal es asegurar que este crecimiento en la inversión se traduzca en proyectos de alto impacto, con ejecución eficiente, transparencia y resultados medibles.



Distribución gastos de inversión

La estructura del gasto de inversión es rígida: en 2024, Cartagena mostró una fuerte orientación hacia la atención social y la provisión de servicios básicos, lo que es fundamental para el desarrollo humano y la reducción de brechas.

El reto para la ciudad es mantener la prioridad en lo social, pero avanzar hacia una mayor diversificación y modernización de la inversión pública.

Destino del gasto de inversión, 2024



El 67,3% del gasto de inversión se destina a salud y protección social (37,2%) y educación (30,1%). Esto evidencia una clara prioridad en el fortalecimiento de los servicios sociales básicos y el bienestar de la población.


Sectores como transporte (10,3%), gobierno territorial (6,6%) y vivienda, ciudad y territorio (3,9%) concentran el 20,8% del gasto, reflejando la importancia de la inversión en movilidad, gestión pública y desarrollo urbano.

Rubros como ciencia, tecnología e innovación, planeación, agricultura y TIC tienen asignaciones nulas o marginales, lo que indica un reto para la diversificación productiva y el impulso a la economía del conocimiento.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Hacienda Distrital.



Servicio de la **de la deuda**




El servicio de la deuda del Distrito de Cartagena cayó un 80% entre 2023 y 2024, pasando de \$98.823 millones a \$19.770 millones. Esta disminución representa una liberación significativa de recursos en el presupuesto Distrital.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública.

Bajo pago de deuda

La gestión financiera del Distrito permitió en 2024 que Cartagena sea la ciudad que menos destinó recursos al pago de la deuda.




Si bien bajó el pago del servicio de la deuda, lo que significa mayor liberación para asumir más gastos de inversión estratégicos, se debe tener cuidado con las decisiones presupuestales que permite esta liberación de recursos. El Distrito puede asumir mayor endeudamiento para invertir en obras prioritarias, así como destinar recursos a inversión generando más recaudación tributaria.



Otros indicadores **fiscales**

En 2024, Cartagena presentó una capacidad de pago del 1,5%, muy por debajo del límite legal del 40% establecido por la Ley 358 de 1997. Esto refleja una gestión fiscal responsable, bajo riesgo de sobreendeudamiento y un amplio margen para la sostenibilidad financiera del Distrito.

Capacidad de pago



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Buen manejo

La tendencia descendente en la capacidad de pago es resultado de una política prudente de manejo de la deuda y de priorización de la inversión pública sobre el gasto financiero.


La reducción del indicador en 2024 evidencia una mejora en la capacidad de pago del Distrito, reflejando una menor presión por servicio de la deuda y una gestión responsable del endeudamiento.

La ciudad mantiene una posición fiscal sólida, con bajo nivel de endeudamiento y amplia capacidad para cumplir con sus compromisos crediticios.



Otros indicadores **fiscales**

Sostenibilidad de la deuda



Cartagena se encuentra muy por debajo del límite legal del 80% fijado por la Ley 358 de 1997, con una sostenibilidad de la deuda de apenas 3,5% en 2023 y 11,5% en 2024.

El indicador subió de 3,5% a 11,5% entre 2023 y 2024, lo que refleja un incremento en el saldo de la deuda respecto a los ingresos corrientes de libre destinación. Sin embargo, este nivel sigue siendo muy bajo en términos absolutos y no representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal del Distrito.


El aumento de 2024 debe ser monitoreado, pero no representa una alerta, ya que el nivel sigue siendo bajo y está muy lejos del límite normativo.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Hacienda Distrital.



Otros indicadores **fiscales**

Gastos de funcionamiento como %ICLD



Cartagena se mantiene muy por debajo del límite legal del 50% fijado por la Ley 617 de 2000, con un 28,9% en 2023 y un 36,0% en 2024. Esto indica que el Distrito aún cumple con la norma y no enfrenta riesgos de sanción o restricción por exceso en el gasto de funcionamiento.

Alerta:
Aumentó
7,1
puntos

El margen frente al límite legal sigue siendo amplio y otorga flexibilidad para la gestión administrativa. Sin embargo, el aumento debe ser monitoreado para no comprometer la estabilidad financiera futura.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Mantener el gasto de funcionamiento por debajo del 50% de los ICLD es fundamental para asegurar que el Distrito cuente con recursos suficientes para la inversión y el desarrollo, evitando que el crecimiento del aparato administrativo limite la capacidad de respuesta a las necesidades sociales y de infraestructura.



Calificación de riesgo

Una calificación “AA” facilita el acceso a financiamiento en mejores condiciones, reduce el costo del crédito y mejora la imagen de la ciudad ante inversionistas y entidades multilaterales.

Para avanzar hacia la máxima calificación (“AAA”), Cartagena debe continuar fortaleciendo la autonomía fiscal, la eficiencia en el gasto, la diversificación de ingresos propios y la gestión integral de riesgos financieros.

Niveles de riesgo según Fitch Ratings
desde el peor (NR) hasta el mejor (AAA)

2022	2023	2024
AAA	AAA	AAA
AA+	AA+	AA+
AA	AA	AA
AA-	AA-	AA-
A+	A+	A+
A	A	A
A-	A-	A-
BBB+	BBB+	BBB+
BBB	BBB	BBB
BBB-	BBB-	BBB-
BB+	BB+	BB+
BB	BB	BB
BB-	BB-	BB-
B+	B+	B+
B	B	B
B-	B-	B-
CCC+	CCC+	CCC+
CCC	CCC	CCC
CCC-	CCC-	CCC-
CC	CC	CC
C	C	C
D	D	D
NR	NR	NR

Cartagena

Para 2024 la ciudad obtuvo AA según la calificadora Fitch Ratings. Esta calificación se encuentra en el rango alto de la escala nacional, reflejando una muy buena capacidad de pago de sus obligaciones financieras y una gestión fiscal sólida, aunque no exenta de riesgos frente a cambios adversos en el entorno económico o financiero.

El ascenso de “AA-” a “AA” en 2024 indica una mejora en la percepción de estabilidad, solvencia y sostenibilidad fiscal del Distrito, que se asocian a una mayor disciplina en el manejo del endeudamiento, fortalecimiento de ingresos, reducción de pasivos y cumplimiento de los límites legales de capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda.

Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Hacienda.

FINANZAS PÚBLICAS

- Cartagena mostró un crecimiento real en sus ingresos fiscales durante 2024, con aumentos superiores a la inflación tanto en ingresos totales (+15,4%) como en corrientes y de capital, fortaleciendo la capacidad de financiación municipal.
- Los ingresos corrientes continúan siendo la base principal de la gestión fiscal, pero disminuyeron levemente en peso relativo por el aumento de los ingresos de capital y su mayor dependencia de transferencias nacionales.
- Persisten retos en la autonomía financiera: el 46% de la estructura fiscal provino de transferencias, lo que evidencia alta dependencia de recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema de Seguridad Social Integral.
- La composición de los ingresos tributarios muestra avances en el recaudo predial (+21,7%), pero estancamiento o leve caída en el impuesto de industria y comercio, reflejando debilidad en la actividad económica empresarial local.
- Los ingresos no tributarios crecieron 15%, guiados principalmente por transferencias, que representaron más del 91% del total, confirmando una estructura poco diversificada y vulnerable a cambios en la política nacional.

FINANZAS PÚBLICAS

- El crecimiento de los ingresos de capital se debió casi exclusivamente a un mayor uso de recursos de balance (saldos de caja y recursos no ejecutados), lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad y eficiencia en la ejecución presupuestal.
- El gasto público comprometido se incrementó más de 18%, priorizando la inversión (84% del total) y reduciendo drásticamente el servicio de la deuda (-80%), liberando recursos.
- Los gastos de funcionamiento también crecieron a un ritmo superior a la inflación, pero se mantuvieron controlados en torno al 16% del total, cumpliendo holgadamente los límites legales de la Ley 617 de 2000.
- La inversión pública per cápita posicionó a Cartagena en la mitad alta entre las principales ciudades, aunque con una brecha notable frente a Bogotá, Barranquilla y Medellín.
- Los indicadores de sostenibilidad fiscal y de capacidad de pago se ubicaron muy por debajo de los límites legales, evidenciando disciplina en el manejo del endeudamiento. Sin embargo, se debe tener cuidado considerando la última deuda asumida por Distrito para financiar grandes obras.
- La calificación de riesgo crediticio de Cartagena mejoró a “AA” en 2024 según Fitch Ratings, reflejando la confianza en la solvencia, la gestión fiscal y el bajo riesgo de sobreendeudamiento, aunque todavía hay espacio para fortalecer la autonomía y eficiencia financiera.



Acceso a la Información 2024

Entidad	Tiempo de respuesta	Estado de la información
Afinia		
Aguas de Cartagena		
Corpoturismo		
Corvivienda		
DADIS		
DATT		
EPA		
Escuela Taller		
GEPM		
Gestión del Riesgo		
IDER		
IPCC		
Pacaribe		
Policía Nacional		
Secretaría de Educación		
Secretaría de Hacienda		
Secretaría de infraestructura		
Secretaría de Participación		
Secretaría de Planeación		
Surtigas		
Transcaribe		
VEOLIA		

Calificación	Tiempo de respuesta	Estado de la información
Verde	A tiempo (15 días hábiles o menos)	Completa
Amarillo	Tarde (Entre 15 y 30 días hábiles)	Fragmentada/Incompleta/No actualizada
Rojo	Muy tarde (Más de 30 días hábiles)	No confiable/No suministran

Semáforo de

calidad de vida 2024

Educación	Empleo	Salud	Seguridad	Vivienda	Servicios Públicos	Movilidad	Ambiente	Cultura y Deporte	Economía	Dinámica Empresarial	Turismo	Finanzas Públicas
Tasa de cobertura neta con extraedad	Tasa General de Participación	Pobres por asegurar	Violencia interpersonal	Déficit habitacional	Cobertura Energía Eléctrica	Pasajeros movilizados en transporte público	Quejas por ruido	Libros Leídos	Crecimiento Económico	Crecimiento del tejido empresarial	Ocupación Hotelera	Ingresos corrientes
Alumnos por computador (oficial)	Tasa de Ocupación	Recursos para prestar servicios de salud	Presunto Delito Sexual	Viviendas construidas	Calidad Energía Eléctrica	Accidentes en transporte!	Atención a la Fauna	Usuarios de Bibliotecas públicas	Tráfico portuario	Creación de empresas	Llegada de pasajeros en vuelos nacionales	Dependencia de las transferencias
Alumnos en IEO por F. Psicosocial	Tasa de informalidad	Muertes maternas	Lesiones en accidentes de transporte	Venta de viviendas	Tarifas Energía Eléctrica	Atropellos en Cartagena	Calidad del Agua (ICAM)	Visitantes al Castillo de San Felipe	Inflación	Liquidación de empresas	Llegada de pasajeros en vuelos internacionales	Gastos de Inversión per cápita
Tasa de repitencia (oficial)	Tasa de desempleo	Bajo peso al nacer	Violencia intrafamiliar	Desistimiento de viviendas	Cobertura Agua y Saneamiento	Cobertura Transcaribe	Calidad del Aire	Recursos para grupos y gestores culturales		Índice de Competitividad	Llegada de pasajeros en cruceros	Deuda publica per cápita
Tasa de supervivencia	Tasa de desempleo juvenil	Muertes en menores de un año	Homicidios		Continuidad Servicio de Agua Potable	Viajes en Transcaribe	Siembra de árboles	Estado de los escenarios deportivos	Llegada de pasajeros vía terrestre		Capacidad de pago	
Tasa de deserción (oficial)	Brecha de género en desempleo	Muertes en menores de 5 años por EDA	Muertes en accidentes de transporte		Cobertura Gas	Velocidad Transcaribe (Tiempos de viaje)	Participantes en Escuelas Deportivas	Empleos en alojamiento y servicios de comida			Porcentaje ICLD para funcionamiento	
Tasa de reprobación (oficial)	Trabajo infantil	Muertes por desnutrición en menores de 5 años	Suicidios		Cobertura Aseo y recolección de basuras	Mejora de vías						Deportistas apoyados
Índice total pruebas saber 11		Muertes por IRA en menores de 5 años	Hurtos			Penetración de Internet	Espacio público recuperado		Evaluación de la calidad de vida en Cartagena 2024 en comparación con 2023			
		Embarazo adolescente	Extorsiones	Velocidades internet		DESMEJORA	SIGUE IGUAL		MEJORA MODERADA	MEJORA SIGNIFICATIVA		
		Intentos de suicidios										
		Letalidad Dengue										
		Tuberculosis										
		VIH										
									ESTADO			
									BIEN	MAL		

Los resultados del Informe de Calidad de Vida 2024 arrojan que:

 Lo bueno:

Cartagena muestra avances importantes en salud, con reducción de muertes maternas e infantiles y en el estado psicosocial. Se destaca el turismo como uno de los motores de recuperación económica y de generación de empleo, con aumentos notables en la llegada de pasajeros por vía aérea, terrestre y marítima. También hay señales positivas en cultura y finanzas públicas: más acceso a oferta de bibliotecas, aumento de los libros leídos y un fortalecimiento en la capacidad de pago e ingresos corrientes del Distrito.

 Lo regular:

Temas como educación, ambiente, movilidad y gestión pública de recursos presentan un balance mixto. Si bien hay mejoras en cobertura, calidad educativa y conectividad digital, persisten desafíos en deserción, desigualdad en el acceso a tecnología y retos en transporte. En ambiente, se observan avances en calidad del aire y recuperación de espacio público, pero retrocesos en programas de reforestación. La movilidad muestra estancamiento en indicadores clave como velocidad y seguridad vial, a pesar de algunos avances en cobertura del sistema y mejoramiento de vías.

● Lo malo:

Los mayores rezagos se concentran en empleo, vivienda, servicios públicos y dinámica empresarial. La ciudad presenta altas tasas de desempleo –especialmente juvenil y en mujeres–, elevada informalidad y bajo ritmo en la creación y sostenibilidad de empresas. En vivienda, se redujo la construcción y aumentaron los desistimientos. El acceso a servicios públicos esenciales muestra poco dinamismo y varios retrocesos, especialmente en la calidad y tarifas del servicio de energía eléctrica. La movilidad urbana también enfrenta retrocesos en seguridad vial, con aumento de accidentes y atropellos, muchos de ellos asociados al uso de motocicletas.

En resumen, Cartagena avanza en sectores clave como salud, cultura y turismo, pero enfrenta persistentes retos estructurales en trabajo digno, vivienda adecuada, servicios públicos de calidad y sostenibilidad urbana. El desafío de la actual administración es traducir el repunte en sectores estratégicos en mejoras concretas para las condiciones de vida de todas las personas en la Heroica.



INFORME DE **CALIDAD DE VIDA** Cartagena 2024



SOCIOS Y ALIADOS: